V Pustých Úľanoch, dňa 12.9.2019

Harmonogram prác Materská škola dostavba, Pusté Úľany

	1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac				5.mesiac			
	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	KW7	KW8	KW9	KW10	KW11	KW12	KW13	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20
Výkopové práce																				
Základy + deka																				
Izolácia, natavená IPA																				
Murivo																				
železobetónový veniec																				
Drevený strop																				
Montáž krovu a krytiny																				
Úprava vonkajších terénov																				
Likvidácia stavebného odpadu																				
Montáž okien																				
Rozvody vody, odpadu a kúrenia																				
Elektrikárske práce																				
Vnútorné potery a omietky																				
Osadenie obkladov																				
Osadenie dlažby																				
Zateplenie budovy																				
Exteriérové úpravy																				
Montáž dverí																				
Stolárske práce																				
Montáž sanity																				
Maľby																				

Remu s.r.o.
Nová cesta 97/6, Pusté Úľany 925 28
www.remu.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: REMU s.r.o., so sídlom: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, IČO: 46 767 410 týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 151/2019 zn. 20000 - WYP zo dňa 30.7.2019 s predmetom zákazky: **Materská škola – dostavba Pusté Úľany** vyhlásenej verejným obstarávateľom: **Pusté Úľany**

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, podľa bodu 25.4. súťažných podkladov. 1.

~~**b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

0 %

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok:

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť..

V Pustých Úľanoch, dňa. 12.9.2019

.....
meno, priezvisko a podpis uchádzača

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 000204

Stavba: **Materská škola dostavba, Pusté Úľany**

JKSO:
Miesto: Pusté Úľany

KS:
Dátum: 12.9.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.
IČO: 46767410
IČO DPH: SK2023559626

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov					271 533,51
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%					7 874,47
Cena bez DPH					**279 407,98**
DPH základná	20,00%	z	0,00		279 407,98
znížená	20,00%	z	0,00		55 881,60
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**335 289,58**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

IBAN: SK77 1100 0000 0029 2668 0610

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 000204

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Miesto: Pusté Úľany

Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**271 533,51**	**325 840,22**
Uk	materská škola dostavba	12 318,29	14 781,95
Vykurovanie	Jedálen	4 185,93	5 023,12
Zdravotechnika	materská škola dostavba	20 506,17	24 607,40
Zdravotech.	materská škola dostavba - jedáleň	3 073,97	3 688,77
21M	Elektro	14 040,15	16 848,18
21 M	Elektro jedálen	3 685,02	4 422,02
RS2	rozpočet	178,18	213,82
SO 1,1	Materská škola dostavba	173 343,75	208 012,50
SO 1,2	Materská škola dostavba jedálne	40 202,05	48 242,46
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu GZS		**7 874,47**	**9 449,36**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**279 407,98**	**335 289,58**

Hárok obsahuje:

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Materská škola dostavba, Pusté Úľany		
Objekt:	**Uk - materská škola dostavba**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Pusté Úľany	Dátum:	12.09.2019
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	REMU s.r.o.	IČO:	46 767 410
		IČO DPH:	SK2023559626
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Náklady z rozpočtu				12 318,29
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%				357,23
Cena bez DPH				**12 675,52**
DPH základná	20,00%	z	0,00	12 675,52
znížená	20,00%	z	0,00	2 535,10
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**15 210,62**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Uk - materská škola dostavba**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**12 318,29**
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**12 318,29**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Uk - materská škola dostavba**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 318,293**
0	K	Pol1	Nástenný kondenzačný kotol BUDERUS, typ GB 162 - 25 TURBO	ks	1,000	3 050,652	3 050,652
0	K	Pol2	Vypúšťací lievik so sifónom G-TA	ks	1,000	20,637	20,637
2	K	Pol3	Sada BUDERUS DO 80/125	ks	1,000	93,441	93,441
0	K	Pol4	Predĺženie 500 mm	ks	1,000	22,501	22,501
0	K	Pol5	Predĺženie 2 000 mm	ks	1,000	66,247	66,247
0	K	Pol6	Prechodka šikmou strechou	ks	1,000	38,632	38,632
3	K	Pol7	Upevnenie potrubia	sub	1,000	40,225	40,225
0	K	Pol8	obsahu 135 l, s príslušenstvoml	ks	1,000	106,574	106,574
0	K	Pol9	U FLEX GB 162 - S 135 RW	sub	1,000	55,330	55,330
0	K	Pol10	konštrukčný tlak 300 kPa	ks	1,000	76,625	76,625
0	K	Pol11	trojcestným kohútom	ks	1,000	89,685	89,685
0	K	Pol12	vrátane čidiel a príslušenstva	ks	1,000	256,410	256,410
0	K	Pol13	Snímač vonkajšej teploty FA	ks	1,000	19,748	19,748
0	K	Pol14	Snímač TUV AS 1.6	ks	1,000	16,559	16,559
0	K	Pol15	DN 25 (1")	ks	3,000	10,632	31,896
0	K	Pol15	DN 25 (1")	ks	1,000	11,451	11,451
0	K	Pol16	DN 10 (3/8")	ks	5,000	4,784	23,920
0	K	Pol17	dĺžky 600 mm	ks	1,000	85,652	85,652
0	K	Pol18	1 600 mm	ks	1,000	149,547	149,547
0	K	Pol19	dĺžky 700 mm	ks	2,000	85,652	171,304
0	K	Pol20	800 mm	ks	1,000	101,507	101,507
0	K	Pol21	1 100 mm	ks	3,000	168,875	506,625
0	K	Pol22	1 200 mm	ks	4,000	187,787	751,148

0	K	Pol19	dĺžky 700 mm	ks	1,000	105,621	105,621
0	K	Pol23	900 mm	ks	2,000	147,582	295,164
0	K	Pol21	1 100 mm	ks	2,000	111,635	223,270
0	K	Pol22	1 200 mm	ks	1,000	127,986	127,986
0	K	Pol24	1 400 mm	ks	1,000	140,661	140,661
0	K	Pol25	Konzoly (sada)	ks	19,000	10,875	206,625
0	K	Pol26	Zátky	ks	19,000	0,993	18,867
0	K	Pol27	Odvzdušňovacie ventily	ks	19,000	1,124	21,356
0	K	Pol28	rohová DN 15 (1/2")	ks	19,000	28,687	545,053
13	K	Pol29	Termostatická hlavica s nulovou polohou HERZ	ks	19,000	9,748	185,212
0	K	Pol30	16x2	m	84,000	1,479	124,236
0	K	Pol31	20x2	m	39,000	2,198	85,722
0	K	Pol32	26x3	m	68,000	3,560	242,080
0	K	Pol33	32x3	m	7,000	4,789	33,523
0	K	Pol34	Prechodky na plast-hliníkový rozvod	ks	8,000	12,863	102,904
0	K	Pol35	T kusy	ks	44,000	14,854	653,576
0	K	Pol30	16x2	m	84,000	1,578	132,552
0	K	Pol31	20x2	m	39,000	1,971	76,869
0	K	Pol32	26x3	m	68,000	1,995	135,660
0	K	Pol33	32x3	m	7,000	2,146	15,022
16	K	Pol36	Pomocný materiál	sub	1,000	191,478	191,478
17	K	Pol37	Montáž kotla,zásobníka,odvodu spalín	sub	1,000	247,870	247,870
18	K	Pol38	Montáž radiátorového vykurovania	sub	1,000	769,554	769,554
19	K	Pol39	Montáž kotolne	sub	1,000	410,325	410,325
20	K	Pol40	Náplň do systému UK	sub	1,000	112,547	112,547
21	K	Pol41	Vodiče pre reguláciu	sub	1,000	27,653	27,653
22	K	Pol42	Montáž vodičov pre reguláciu	sub	1,000	95,607	95,607
23	K	Pol43	Montáž a zapojenie regulácie	sub	1,000	101,635	101,635
24	K	Pol44	Materiál na doplnkové konštrukcie	sub	1,000	155,678	155,678
25	K	Pol45	Spustenie kotla do prevádzky	sub	1,000	196,231	196,231
26	K	Pol46	Parametrizovanie regulácia	sub	1,000	111,204	111,204
27	K	Pol47	Dopravné a obstarávacie náklady	sub	1,000	320,547	320,547
28	K	Pol48	Vykurovacia skúška	sub	1,000	319,689	319,689

Hárok obsahuje:

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Vykurovanie - Jedálen**

JKSO:
Miesto: Pusté Úľany
KS:
Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.
IČO: 46 767 410
IČO DPH: SK2023559626

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				4 185,93
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%				121,39
Cena bez DPH				**4 307,32**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	861,46
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**5 168,78**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Vykurovanie - Jedálen**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**4 185,93**
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**4 185,93**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Vykurovanie - Jedálen**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 185,928**
0	K	Pol55	dĺžky 1 000 mm	ks	2,000	115,354	230,708
0	K	Pol24	1 400 mm	ks	1,000	180,635	180,635
0	K	Pol55	dĺžky 1 000 mm	ks	2,000	164,748	329,496
0	K	Pol24	1 400 mm	ks	1,000	152,687	152,687
0	K	Pol25	Konzoly (sada)	ks	6,000	11,554	69,324
0	K	Pol26	Zátky	ks	6,000	0,968	5,808
0	K	Pol27	Odvzdušňovacie ventily	ks	6,000	1,120	6,720
0	K	Pol28	rohová DN 15 (1/2")	ks	6,000	30,778	184,668
3	K	Pol29	Termostatická hlavica s nulovou polohou HERZ	ks	6,000	12,558	75,348
0	K	Pol30	16x2	m	34,000	1,169	39,746
0	K	Pol32	26x3	m	36,000	3,748	134,928
0	K	Pol33	32x3	m	6,000	8,665	51,990
0	K	Pol34	Prechodky na plast-hliníkový rozvod	ks	2,000	18,987	37,974
0	K	Pol35	T kusy	ks	10,000	32,666	326,658
0	K	Pol30	16x2	m	34,000	1,748	59,432
0	K	Pol32	26x3	m	36,000	2,998	107,928
0	K	Pol33	32x3	m	6,000	3,635	21,810
6	K	Pol36	Pomocný materiál	sub	1,000	154,630	154,630
7	K	Pol56	Vysadenie odbočky na súčasnom rozvode	sub	1,000	267,554	267,554
8	K	Pol57	Pripojenie nového potrubia na súčasný rozvod	sub	1,000	49,235	49,235
9	K	Pol58	Demontáž a spätná montáž izolácie na súčasnom rozvode	sub	1,000	35,748	35,748
10	K	Pol59	Oprava náteru na súčasnom rozvode	sub	1,000	67,748	67,748
11	K	Pol38	Montáž radiátorového vykurovania	sub	1,000	963,874	963,874
12	K	Pol60	Premiestnenie súčasného vykur.telesa	sub	1,000	289,105	289,105

13	K	Pol44	Materiál na doplnkové konštrukcie	sub	1,000	99,748	99,748
14	K	Pol47	Dopravné a obstarávacie náklady	sub	1,000	96,352	96,352
15	K	Pol48	Vykurovacia skúška	sub	1,000	146,074	146,074

Hárok obsahuje:

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Zdravotechnika - materská škola dostavba**

JKSO:
Miesto: Pusté Úľany
KS:
Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
IČO: 00306134
IČO DPH:

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.
IČO: 46 767 410
IČO DPH: SK2023559626

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				20 506,17
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%				594,68
Cena bez DPH				**21 100,85**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	4 220,17
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**25 321,02**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Zdravotechnika - materská škola dostavba**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**20 506,17**
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	3 998,00
D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	507,27
D6 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 466,17
D8 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	268,42
D13 - 713 - Izolácie tepelné	684,83
D17 - 721 - Vnútorná kanalizácia	1 083,15
D19 - 722 - Vnútorný vodovod	5 092,18
D21 - 723 - Vnútorný plynovod	262,51
D23 - 724 - Strojné vybavenie	526,14
D25 - 725 - Zariaďovacie predmety	5 204,56
D29 - 783 - Nátery	45,61
D34 - 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	749,41
D36 - 270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	123,45
D39 - OSTATNÉ	494,48
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**20 506,17**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Zdravotechnika - materská škola dostavba**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 506,172**
		D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE					3 998,004

1	K	27111001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,067	867,547	58,126
2	K	27213220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	78,300	9,663	756,613
3	K	00113220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	78,300	0,541	42,360
4	K	27213320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,700	40,635	109,715
5	K	27213320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	2,700	4,557	12,304
6	K	27215110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	169,350	3,526	597,128
7	K	00115110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	169,350	1,124	190,349
8	K	00115110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	78,300	2,199	172,143
9	K	00115110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	78,300	0,748	58,568
10	K	00116110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	81,000	3,784	306,504
11	K	27216260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	31,483	3,663	115,322
12	K	27216710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	31,483	4,076	128,325
13	K	00116710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	31,483	5,774	181,783
14	K	27217120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	31,483	1,632	51,380
15	K	00117410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,517	5,821	288,238
16	K	00117510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	22,122	16,664	368,641
17	K	00117510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	22,122	9,589	212,128
18	*M*	*MAT583 371970*	*Štrkopiesok pre obsyp*	*m3*	*22,122*	*15,748*	*348,377*

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 507,268

19	K	27145157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	9,210	55,078	507,268

D6 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA 1 466,165

20	K	27187131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN150	m	15,500	1,569	24,320
21	K	MAT286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	4,000	46,109	184,436
22	K	27189210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	15,500	5,632	87,296
23	K	27189442-1133a	Napojenie do jestvujúcej žumpy	kpl	1,000	167,875	167,875
24	K	27189442-1134	Osadenie plastovej šachty	kpl	1,000	146,327	146,327
25	*M*	*MAT286 5A2808*	*Dno priame - PP - 160 x 425*	*kus*	*1,000*	*198,521*	*198,521*
26	*M*	*MAT286 5A2907*	*Dno obojstranné T2 - PP - 160 x 425*	*kus*	*1,000*	*180,378*	*180,378*
27	*M*	*MAT286 5A3205*	*Rúra šachtová vlnovcová - 425x2000*	*kus*	*1,000*	*133,208*	*133,208*
28	*M*	*MAT286 5A3272*	*Spojka na šachtovú rúru - 425*	*kus*	*1,000*	*268,541*	*268,541*
29	*M*	*MAT286 5A3302*	*Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425*	*kus*	*1,000*	*26,415*	*26,415*
30	K	27189910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	1,000	29,325	29,325
31	*M*	*MAT286 5A3423*	*Poklop plastový A15 - 425*	*kus*	*1,000*	*19,523*	*19,523*

D8 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 268,424

32	K	27297913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	31,483	8,526	268,424

D13 - 713 - Izolácie tepelné 684,825

33	K	71371346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	21,000	0,554	11,634
34	*M*	*MAT283 771017F*	*Izolácia potrubia K-FLEX EC 22x19mm*	*m*	*21,000*	*3,625*	*76,125*
35	K	71371346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20+DN16 v podl.	m	30,000	0,875	26,250
36	*M*	*MAT283 771067F*	*Izolácia potrubia K-FLEX EC 28x19mm*	*m*	*30,000*	*2,356*	*70,680*
37	K	71371346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25+DN20 v podl.	m	12,000	0,447	5,364
38	*M*	*MAT283 771107F*	*Izolácia potrubia K-FLEX EC 35x19mm*	*m*	*12,000*	*3,625*	*43,500*
39	K	71371346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32+DN25 v podl.	m	28,000	0,478	13,384
40	*M*	*MAT283 771147F*	*Izolácia potrubia K-FLEX EC 42x19mm*	*m*	*28,000*	*7,589*	*212,492*
41	K	71371346-2115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40+DN32 v podl.	m	27,000	0,992	26,784
42	*M*	*MAT283 771157F*	*Izolácia potrubia K-FLEX EC 48x19mm*	*m*	*27,000*	*7,356*	*198,612*

D17 - 721 - Vnútorná kanalizácia 1 083,154

43	K	72172117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	8,000	10,878	87,024

44	K	72172117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	8,000	12,658	101,264
45	K	72172117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	19,000	20,639	392,141
46	K	72172117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	14,000	12,447	174,258
47	K	72172117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	13,000	5,256	68,328
48	K	72172119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	11,000	3,356	36,916
49	K	72172119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	8,000	3,658	29,264
50	K	72172121-1HL510N	Podlahový vpust HL510NPr - vložka "PRIMUS" + MTZ	kus	2,000	46,784	93,568
51	K	72172127-3H810	Súprava vetracej hlavice HL810- DN100	kus	2,000	39,630	79,260
52	K	72172129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	35,000	0,235	8,225
53	K	72172129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	27,000	0,478	12,906

D19 - 722 - Vnútorný vodovod 5 092,175

54	K	72172213-1916	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	súbor	1,000	96,325	96,325
55	K	MAT286 3A3303	Prechodka PE/oc. d/DN 40/32	kus	1,000	75,500	75,500
56	K	72172217-0914	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40,63	kus	1,000	28,352	28,352
57	K	72172217-2222	Potrubie z plastických rúrok PP D 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	44,000	6,557	288,508
58	*M*	*MAT286 1B0603*	*Rúrka ochranná pre potrubie d20 v podlahe*	*m*	*23,000*	*1,474*	*33,902*
59	K	72172217-2224	Potrubie z plastických rúrok PP D 25x4,2 polyfúznym zváraním	m	19,000	10,578	200,982
60	*M*	*MAT286 1B0605*	*Rúrka ochranná pre potrubie d 25 v podlahe*	*m*	*12,000*	*2,121*	*25,452*
61	K	72172217-2226	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zváraním	m	24,000	10,653	255,672
62	*M*	*MAT286 1B0606*	*Rúrka ochranná pre potrubie d32 v podlahe*	*m*	*24,000*	*1,352*	*32,448*
63	K	72172217-2227	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zváraním	m	75,000	16,874	1 265,550
64	*M*	*MAT286 1B0607*	*Rúrka ochranná pre potrubie d 40 v podlahe*	*m*	*27,000*	*2,107*	*56,889*
65	K	72172219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	25,000	10,658	266,450
66	K	72172219-0403	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	kus	1,000	5,368	5,368
67	K	72172222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka G 1/2	kus	25,000	10,958	273,950
68	K	72172222-2222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	súbor	1,000	26,784	26,784
69	K	72172222-2223	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/4	súbor	1,000	33,320	33,320
70	K	72172223-1162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	1,000	55,647	55,647
71	K	72172223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	1,000	5,897	5,897
72	*M*	*MAT551 110080*	*Ventil priamy G 3/4*	*kus*	*1,000*	*16,748*	*16,748*
73	K	72172223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	5,000	7,859	39,295
74	*M*	*MAT551 110100*	*Ventil priamy G1*	*kus*	*3,000*	*16,968*	*50,904*
75	*M*	*MAT551 215400*	*Ventil spätný G 1*	*kus*	*2,000*	*6,854*	*13,708*
76	K	72172223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	4,856	9,712
77	*M*	*MAT551 110120*	*Ventil priamy G 5/4*	*kus*	*2,000*	*19,250*	*38,500*
78	K	72172225-4233	Požiarne prist.,hadic.navij. typ AZ/30 na stenu	súbor	1,000	635,876	635,876
79	K	72172227-0900V	Uloženie potrubí na závesy-MTZ+dodávka	kpl	22,000	36,748	808,456
80	K	72172229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	162,000	1,550	251,100
81	K	72172229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	162,000	1,240	200,880

D21 - 723 - Vnútorný plynovod 262,505

82	K	72172312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	2,000	16,748	33,496
83	K	72172312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	7,000	20,632	144,424
84	K	72172315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	1,000	16,998	16,998
85	K	72172319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	2,000	1,256	2,512
86	K	72172319-0916	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 40	kus	1,000	16,845	16,845
87	K	72172323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	5,632	5,632
88	*M*	*MAT422 3A0102*	*Kohút guľový na plyn - GK 3/4"*	*kus*	*1,000*	*4,214*	*4,214*
89	K	72172323-9103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	2,000	8,635	17,270
90	*M*	*MAT422 3A0103*	*Kohút guľový na plyn - GK 1"*	*kus*	*2,000*	*10,557*	*21,114*

D23 - 724 - Strojné vybavenie 526,139

91	K	72172413-9102	Montáž čerpadiel cirkulačných	súbor	1,000	26,635	26,635
92	*M*	*MAT426 1A1834*	*Čerpadlo UP 25-60 Grundfos*	*kus*	*1,000*	*423,327*	*423,327*
93	K	72172423-1120	Montáž tlakomera	súbor	1,000	20,542	20,542
94	*M*	*MAT388 411500*	*Tlakomer*	*kus*	*1,000*	*55,635*	*55,635*

D25 - 725 - Zariaďovacie predmety 5 204,557

95	K	72172511-6231	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	2,000	42,574	85,148
96	*M*	*MAT642 3D9204*	*Splachovač podomiet. + tlačítko*	*kpl*	*2,000*	*320,124*	*640,248*
97	K	72172511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	2,000	45,562	91,124
98	*M*	*MAT551 672910*	*Sedátko záchodové štandardná kvalita*	*kus*	*2,000*	*13,562*	*27,124*
99	*M*	*MAT642 3A1203*	*Misa závesná*	*kus*	*2,000*	*152,398*	*304,796*
100	K	72172511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	6,000	20,478	122,868
101	*M*	*MAT642 3D1793d*	*Misa WC kombi detská + poklop*	*kus*	*6,000*	*115,632*	*693,792*
102	K	72172511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	7,000	2,410	16,870
103	K	72172521-9401	Montáž umývadiel keramických na skrutky	súbor	9,000	19,335	174,015
104	*M*	*MAT642 1H1614*	*Umývadlo*	*kus*	*3,000*	*115,632*	*346,896*
105	*M*	*MAT642 1H2391*	*Umývadlo detské*	*kus*	*6,000*	*58,658*	*351,948*
106	K	72172524-9102	Montáž sprchových mís	súbor	1,000	19,335	19,335
107	*M*	*MAT552 220120*	*Misa sprchová*	*kus*	*1,000*	*110,632*	*110,632*
108	K	72172531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	11,000	4,063	44,693
110	K	72172533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	48,227	48,227
111	*M*	*MAT642 7A0101*	*Výlevka s mrežou*	*kus*	*1,000*	*198,048*	*198,048*
112	K	72172581-9301	Montáž ventilov stojankových G 1/2-pre detské umýv.	súbor	6,000	2,514	15,084
113	*M*	*MAT551 400590*	*Ventil výtokový 1/2 stojankový*	*kus*	*6,000*	*29,352*	*176,112*
114	K	72172581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	19,000	8,227	156,313
115	*M*	*MAT551 410300*	*Ventil rohový T66 1/2 vršok T13*	*kus*	*19,000*	*9,653*	*183,407*
116	K	72172582-9203	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.-zmiešavacia	kus	1,000	13,246	13,246
117	*M*	*MAT551 465140*	*Batéria zmiešavacia pre detské umývadlá-spoločná*	*kus*	*1,000*	*263,784*	*263,784*
118	K	72172582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	kus	3,000	5,635	16,905
119	*M*	*MAT551 440027*	*Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"*	*kus*	*3,000*	*82,361*	*247,083*
120	K	72172582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej	súbor	1,000	9,784	9,784
121	*M*	*MAT551 431641*	*Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100 štandartná kvalita*	*kus*	*1,000*	*120,300*	*120,300*
122	K	72172582-9802	Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru	kus	1,000	4,784	4,784
123	*M*	*MAT551 431741*	*Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandartná kvalita*	*kus*	*1,000*	*220,552*	*220,552*
124	K	72172584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	1,000	12,895	12,895
125	*M*	*MAT551 455390*	*Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.*	*kus*	*1,000*	*227,552*	*227,552*
126	K	72172585-0110	Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 32 štandardná kvalita	kus	10,000	6,542	65,420
127	K	72172586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	10,000	13,685	136,850
128	K	72172586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1,000	6,324	6,324
129	*M*	*MAT551 612310*	*Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca s guľovým kĺbom HL514 DN40/50*	*kus*	*1,000*	*38,748*	*38,748*
130	K	72172598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	3,000	4,550	13,650

D29 - 783 - Nátery 45,612

131	K	78378342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	9,000	5,068	45,612

D34 - 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 749,408

132	K	27280210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	54,000	1,235	66,690
133	*M*	*MAT286 1D0403*	*Potrubie plynovodné HDPE - 32x3,0*	*m*	*54,810*	*4,635*	*254,044*
134	K	27280213-8025	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	1,000	7,416	7,416
135	*M*	*MAT286 3A3302*	*Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25*	*kus*	*1,000*	*26,874*	*26,874*
136	K	27280322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	53,000	1,256	66,568
137	K	27280322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	2,000	1,986	3,972

138	K	27280322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	51,000	0,872	44,472
139	K	27280323-1030	Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku	kus	3,000	1,522	4,566
140	K	27280343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	63,000	0,362	22,806
141	K	27280345-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2,5 MPa 50	m	63,000	4,000	252,000

D36 - 270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) 123,452

142	K	27080717-0001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	sada	1,000	123,452	123,452

D39 - OSTATNÉ 494,484

143	K	OSTR8010--T6	Revízna správa	kpl	1,000	200,500	200,500
144	K	OSTR8010--T7	Revízny technik	hod	8,000	36,748	293,984

Hárok obsahuje:

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Materská škola dostavba, Pusté Úľany		
Objekt:	**Zdravotech. - materská škola dostavba - jedáleň**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Pusté Úľany	Dátum:	12.09.2019
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	IČO:	00306134
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	REMU s.r.o.	IČO:	46 767 410
		IČO DPH:	SK2023559626
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Náklady z rozpočtu				3 073,97
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%				89,15
Cena bez DPH				**3 163,12**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	632,62
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 795,74**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Zdravotech. - materská škola dostavba - jedáleň**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 073,97**
D2 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	168,96
D7 - 713 - Izolácie tepelné	12,54
D11 - 721 - Vnútorná kanalizácia	20,30
D13 - 722 - Vnútorný vodovod	107,93
D15 - 725 - Zariaďovacie predmety	2 764,25
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 073,97**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **Zdravotech. - materská škola dostavba - jedáleň**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 073,970**
D2 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA							168,956
1	K	27189442-1133a	Napojenie do jestvujúcej šachty	kpl	1,000	168,956	168,956
D7 - 713 - Izolácie tepelné							12,537
2	K	71371346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	3,000	0,554	1,662
3	*M*	*MAT283 771017F*	*Izolácia potrubia K-FLEX EC 22x19mm*	*m*	*3,000*	*3,625*	*10,875*
D11 - 721 - Vnútorná kanalizácia							20,296
4	K	72172117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	2,500	6,856	17,140
5	K	72172119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	2,568	2,568
6	K	72172129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	2,500	0,235	0,588
D13 - 722 - Vnútorný vodovod							107,933

7	K	72172217-0914	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40,63	kus	1,000	28,352	28,352
8	K	72172217-2222	Potrubie z plastických rúrok PP D 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	3,000	6,557	19,671
9	K	72172219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	1,000	10,658	10,658
10	K	72172222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka G 1/2	kus	1,000	10,958	10,958
11	K	72172223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	8,562	8,562
12	*M*	*MAT551 110060*	*Ventil priamy G1/2*	*kus*	*1,000*	*21,362*	*21,362*
13	K	72172229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	3,000	1,550	4,650
14	K	72172229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	3,000	1,240	3,720

D15 - 725 - Zariaďovacie predmety

2 764,248

15	K	72172521-9401	Montáž umývadiel keramických na skrutky	súbor	1,000	19,335	19,335
16	*M*	*MAT642 1H2391*	*Umývadlo detské*	*kus*	*1,000*	*58,658*	*58,658*
17	K	72172531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	4,063	4,063
18	K	72172553-9001	Montáž zásobník elektr. s batériou do 10L	súbor	1,000	9,547	9,547
19	*M*	*MAT541 2B0540c*	*Ohrievač prietokový MBX 3/7 LUMINO s bezdotykovou senzorovou batériou*	*kus*	*1,000*	*2 634,556*	*2 634,556*
20	K	72172581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	1,000	8,227	8,227
21	*M*	*MAT551 410300*	*Ventil rohový T66 1/2 vršok T13*	*kus*	*1,000*	*9,635*	*9,635*
22	K	72172585-0110	Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 32 štandardná kvalita	kus	1,000	6,542	6,542
23	K	72172586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	1,000	13,685	13,685

Hárok obsahuje:

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: 21M - Elektro

JKSO:
Miesto: Pusté Úľany
KS:
Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
IČO: 00306134
IČO DPH:

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.
IČO: 46 767 410
IČO DPH: SK2023559626

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				14 040,15
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%				407,16
Cena bez DPH				**14 447,31**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	2 889,46
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**17 336,77**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **21M - Elektro**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**14 040,15**
M - Práce a dodávky M	14 040,15
21-M - Elektromontáže	12 002,12
21-ND-01 - Dodávka rozvádzačov	591,30
21-ND-04 - Dodávka svietidiel podla vyberu investora	1 389,87
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	56,87
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**14 040,15**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **21M - Elektro**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 040,151**
M - Práce a dodávky M							14 040,151
21-M - Elektromontáže							12 002,120
1	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	925,000	2,169	2 006,325
2	*M*	*3450704000*	*I-Rúrka FX 20*	*m*	*925,000*	*0,879*	*813,075*
102	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	42,000	1,457	61,194
103	*M*	*3450704400*	*I-Rúrka FX 40*	*m*	*42,000*	*0,225*	*9,450*
3	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	75,000	1,196	89,700
4	*M*	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*75,000*	*0,478*	*35,850*
5	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	8,000	6,056	48,448
6	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*8,000*	*3,254*	*26,032*
7	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	82,000	3,635	298,070
8	*M*	*3450907510*	*Krabica KU 68-1903*	*ks*	*82,000*	*0,876*	*71,832*

99	K	210020308	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 100/30mm bez veka vrátane	m	32,000	7,685	245,920
100	M	3454311437	Drôtené káblové žľaby - drôtený žľab 100/30 , STRADER, vč. príslušenstva	m	32,000	24,598	787,136
9	K	210110021	Spínač pohybový do rámčeka	ks	2,000	4,325	8,650
10	M	3450201330	Spínač pohybový do rámčeka Valena biela Legrand	ks	2,000	7,666	15,332
11	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	1,748	12,236
12	M	3450201270	Spínač č.1 Valena biela Legrand	ks	3,000	1,635	4,905
97	M	3450201710	Spínač č.1S Valena biela Legrand	ks	4,000	4,952	19,808
13	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	4,045	12,135
14	M	3450202890	Pristroj č.5 Valena biela Legrand	ks	3,000	5,247	15,741
15	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	5,000	1,241	6,205
16	M	3450201520	Prepínač č.6 Valena biela Legrand	ks	5,000	2,635	13,175
17	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 6+6	ks	8,000	4,784	38,272
18	M	3450201610	Prepínač č.6+6 Valena biela Legrand	ks	8,000	3,524	28,192
19	K	210110046.1	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	4,524	4,524
20	M	3450201620	Prepínač č.7 Valena biela Legrand	ks	1,000	2,980	2,980
21	K	210110071	Spínač pohybu vč. zapojenia	ks	7,000	4,207	29,449
22	M	3450233701	Snímač pohybu interierový	ks	7,000	28,654	200,578
98	M	3450234400	Snímač pohybu exterierový	ks	2,000	19,667	39,334
25	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	49,000	1,748	85,652
26	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 250V Valena biela Legrand	ks	49,000	2,056	100,744
27	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	4,352	4,352
28	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	1,000	14,374	14,374
31	K	210190006	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	1,000	30,325	30,325
32	K	210192553	Ochranná svorkovnica vr. zapojenia	ks	1,000	13,478	13,478
33	M	3450613400	Svorkovnica OBO 1801 VDE	ks	1,000	14,352	14,352
104	K	210220002	vedenie na povrchu Al - D 18mm	m	187,000	0,985	184,195
105	M	1561522500	Vedenie AlMgSi	kg	41,140	2,140	88,040
35	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	180,000	0,478	86,040
36	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	180,000	1,254	225,720
37	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	35,000	4,784	167,440
38	M	1561522500.1	Drôt FeZn D 10.00mm	kg	35,000	0,965	33,775
39	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	174,000	2,635	458,490
40	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	18,000	0,441	7,938
41	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	20,000	0,325	6,500
106	M	3544199603	HR-Svorka SK	ks	16,000	2,632	42,112
107	M	3544199604	HR-Svorka SP1	ks	10,000	4,784	47,840
42	M	3540404800	HR-Podpera PV 21	ks	110,000	0,116	12,760
43	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	20,000	4,652	93,040
44	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	12,000	0,118	1,416
45	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,000	2,638	21,104
46	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,216	16,864
47	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	4,875	19,500
55	K	210290751	Montáž ventilátorov a motorov	ks	4,000	4,326	17,304
56	K	210800546	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	5,000	0,748	3,740
57	M	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	5,000	0,254	1,270
58	K	210800550	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	m	90,000	3,635	327,150
59	M	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	90,000	2,652	238,680
60	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	485,000	2,663	1 291,555
61	M	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	145,000	0,895	129,775
62	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	295,000	1,875	553,125
108	M	3410105000.1	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený NHXH-J 3x 1,5	m	45,000	2,235	100,575
63	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	50,000	1,235	61,750
64	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	350,000	1,326	464,100

65	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	30,000	0,875	26,250
66	*M*	*3410109200*	*Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5*	*m*	*30,000*	*2,136*	*64,080*
67	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYSY 5x0,75	m	55,000	1,758	96,690
68	*M*	*3410109300*	*Kábel silový medený CMSM 5x0,75*	*m*	*55,000*	*2,556*	*140,580*
69	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*1 850,000*	*0,336*	*621,600*
70	K	210980101	PPV	%	0,020	5 635,523	112,710
71	K	210980102	Podružný materiál	%	0,010	5 635,523	56,355
72	K	210980103	Stratné	%	0,030	5 635,523	169,066
73	K	210980104	Dopravné	%	0,030	5 635,523	169,066
74	K	210980105	Presun hmôt	%	22,000	2,550	56,100
75	K	HZS-100	Revízie	hod	20,000	29,000	580,000
		21-ND-01 - Dodávka rozvádzačov					591,296
76	*M*	*34121ND01-00*	*Zapojenie rozvádzačov*	*kpl*	*1,000*	*138,658*	*138,658*
77	*M*	*34121ND01-19*	*Rozvádzače RS1*	*ks*	*1,000*	*452,638*	*452,638*
		21-ND-04 - Dodávka svietidiel podla vyberu investora					1 389,869
85	K	210200045	montáž svietidiel	ks	50,000	6,589	329,450
86	*M*	*3470115100*	*svietidlá podľa výberu dodávatela nacenené po výbere investora - exteriér E27*	*ks*	*2,000*	*13,415*	*26,830*
109	*M*	*3470115100.1*	*svietidlá podľa výberu dodávatela nacenené po výbere investora - interér E27*	*ks*	*13,000*	*23,145*	*300,885*
110	*M*	*3470115100.2*	*svietidlá podľa výberu dodávatela nacenené po výbere investora - interiér 2x49W*	*ks*	*28,000*	*21,204*	*593,712*
111	*M*	*3470115100.3*	*svietidlá núdzové piktogramové 11W s vlastným zdrojom*	*ks*	*7,000*	*19,856*	*138,992*
		22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení					56,866
87	K	220260021	Montáž zvončeka,trubkovanie kabeláž,zapojenie	kpl	1,000	26,325	26,325
88	*M*	*3450930000*	*zvonček materiál a príslušenstvo*	*kpl*	*1,000*	*30,541*	*30,541*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **21 M - Elektro jedálen**

JKSO:
Miesto: Pusté Úľany — KS:
Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany — IČO: 00306134, IČO DPH:

Zhotoviteľ: REMU s.r.o. — IČO: 46 767 410, IČO DPH: SK2023559626

Projektant: — IČO:, IČO DPH:

Spracovateľ: — IČO:, IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 685,02
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%				106,87
Cena bez DPH				**3 791,89**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	758,38
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**4 550,27**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **21 M - Elektro jedálen**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 685,02**
M - Práce a dodávky M	3 685,02
21-M - Elektromontáže	2 778,25
21-ND-01 - Dodávka rozvádzačov	762,21
21-ND-04 - Dodávka svietidiel podla vyberu investora	144,57
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 685,02**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **21 M - Elektro jedálen**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 685,022**
M - Práce a dodávky M							3 685,022
21-M - Elektromontáže							2 778,252
1	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	80,000	2,169	173,520
2	*M*	*3450704000*	*I-Rúrka FX 20*	*m*	*80,000*	*0,879*	*70,320*
102	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	16,000	1,457	23,312
103	*M*	*3450704400*	*I-Rúrka FX 40*	*m*	*16,000*	*0,225*	*3,600*
3	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	13,000	1,196	15,548
4	*M*	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*13,000*	*0,478*	*6,214*
5	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	6,056	24,224
6	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*4,000*	*3,254*	*13,016*
7	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	19,000	3,635	69,065
8	*M*	*3450907510*	*Krabica KU 68-1903*	*ks*	*19,000*	*0,876*	*16,644*

13	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	4,045	4,045
14	*M*	*3450202890*	*Prístroj č.5 Valena biela Legrand*	*ks*	*1,000*	*5,247*	*5,247*
25	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	1,748	15,732
26	*M*	*3450317700*	*Zásuvka jednoduchá 230V Valena biela Legrand*	*ks*	*9,000*	*2,056*	*18,504*
31	K	210190006	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	1,000	30,325	30,325
32	K	210192553	Ochranná svorkovnica vr. zapojenia	ks	1,000	13,478	13,478
33	*M*	*3450613400*	*Svorkovnica OBO 1801 VDE*	*ks*	*1,000*	*14,352*	*14,352*
104	K	210220002	vedenie na povrchu Al - D 18mm	m	45,000	0,985	44,325
105	*M*	*1561522500*	*Vedenie AlMgSi*	*kg*	*9,900*	*2,140*	*21,186*
35	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	42,000	0,478	20,076
36	*M*	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*42,000*	*1,254*	*52,668*
37	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	21,000	4,784	100,464
38	*M*	*1561522500.1*	*Drôt FeZn D 10.00mm*	*kg*	*12,000*	*0,965*	*11,580*
39	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	22,000	2,635	57,970
40	*M*	*3540406700*	*HR-Svorka SR 03*	*ks*	*10,000*	*0,441*	*4,410*
41	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*4,000*	*0,325*	*1,300*
106	*M*	*3544199603*	*HR-Svorka SK*	*ks*	*2,000*	*2,632*	*5,264*
107	*M*	*3544199604*	*HR-Svorka SP1*	*ks*	*6,000*	*4,784*	*28,704*
42	*M*	*3540404800*	*HR-Podpera PV 11*	*ks*	*16,000*	*1,365*	*21,840*
112	*M*	*3540404800.1*	*HR-Podpera PV 15*	*ks*	*12,000*	*2,015*	*24,180*
43	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	4,652	55,824
44	*M*	*3540406500*	*HR-Svorka SR 02*	*ks*	*8,000*	*0,118*	*0,944*
45	*M*	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*4,000*	*2,638*	*10,552*
46	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	1,000	4,216	4,216
47	*M*	*3540201700*	*Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm*	*ks*	*1,000*	*4,875*	*4,875*
55	K	210290751	Montáž zasobnika TUV, zapojenie svetlikov	ks	11,000	6,547	72,017
56	K	210800546	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	10,000	0,748	7,480
57	*M*	*3410402700*	*Vodič medený CY 04 žltozelený*	*m*	*1,000*	*0,254*	*0,254*
58	K	210800550	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	m	10,000	3,635	36,350
59	*M*	*3410405900*	*Vodič medený CY 25 žltozelený*	*m*	*10,000*	*2,652*	*26,520*
60	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	50,000	4,663	233,150
61	*M*	*3410106900*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5*	*m*	*10,000*	*0,895*	*8,950*
62	*M*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*40,000*	*1,875*	*75,000*
63	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	40,000	1,235	49,400
64	*M*	*3410105100*	*Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5*	*m*	*40,000*	*2,896*	*115,840*
69	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*120,000*	*0,336*	*40,320*
70	K	210980101	PPV	%	0,020	5 635,523	112,710
71	K	210980102	Podružný materiál	%	0,010	5 635,523	56,355
72	K	210980103	Stratné	%	0,030	5 635,523	169,066
73	K	210980104	Dopravné	%	0,030	5 635,523	169,066
74	K	210980105	Presun hmôt	%	15,000	2,550	38,250
75	K	HZS-100	Revízie	hod	20,000	29,000	580,000
			21-ND-01 - Dodávka rozvádzačov				762,205
76	*M*	*34121ND01-00*	*Zapojenie rozvádzačov*	*kpl*	*1,000*	*138,658*	*138,658*
77	*M*	*34121ND01-19*	*Rozvádzače RS2*	*ks*	*1,000*	*623,547*	*623,547*
			21-ND-04 - Dodávka svietidiel podla vyberu investora				144,565
85	K	210200045	montáž svietidiel	ks	5,000	6,589	32,945
110	*M*	*3470115100*	*svietidlá podľa výberu dodávatela nacenené po výbere investora - interiér 2x54W*	*ks*	*5,000*	*22,324*	*111,620*

Hárok obsahuje:

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **RS2 - rozpočet**

JKSO:
Miesto: Pusté Úľany

KS:
Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
IČO: 00306134
IČO DPH:

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.
IČO: 46 767 410
IČO DPH: SK2023559626

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				178,18
Vedľajšie rozpočtové náklady GZS 2,9%				5,16
Cena bez DPH				**183,34**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	36,67
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**220,01**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **RS2 - rozpočet**

Miesto: Pusté Úľany

Dátum: 12.92019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**178,18**
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**178,18**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **RS2 - rozpočet**

Miesto: Pusté Úľany

Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany

Zhotoviteľ: REMU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu **178,178**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	Pol49	Rozvodnica Xboard, POD omietku, biele dvere, N/PE svorka		1,000	72,542	72,542
2	K	Pol50	Zaslepka pre vyrezy 45mm (6TE) biela, lámatelná		5,000	0,235	1,175
3	K	Pol51	Hlavný vypínač, 4-pól, In=32A		1,000	19,351	19,351
4	K	Pol52	Istič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=10A		4,000	6,224	24,896
5	K	Pol53	Istič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=16A		3,000	6,224	18,672
6	K	Pol54	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03, In=40A		1,000	41,542	41,542

Hárok obsahuje:

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Materská škola dostavba, Pusté Úľany		
Objekt:	**SO 1,1 - Materská škola dostavba**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Pusté Úľany	Dátum:	12.09.2019
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	IČO:	00306134
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	REMU s.r.o.	IČO:	46 767 410
		IČO DPH:	SK2023559626
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Náklady z rozpočtu				173 343,75
Vedľajšie rozpočové náklady GZS 2,9%				5 026,97
Cena bez DPH				**178 370,72**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	35 674,14
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**214 044,86**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Materská škola dostavba, Pusté Úľany		
Objekt:	**SO 1,1 - Materská škola dostavba**		
Miesto:	Pusté Úľany	Dátum:	12.09.2019
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	
Zhotoviteľ:	REMU s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**173 343,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	80 005,67
1 - Zemné práce	3 257,25
2 - Zakladanie	5 367,77
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	27 986,47
4 - Vodorovné konštrukcie	5 348,68
5 - Komunikácie	2 287,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 883,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 368,23
99 - Presun hmôt HSV	9 506,20
PSV - Práce a dodávky PSV	92 871,77
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 388,56
713 - Izolácie tepelné	4 942,43
7210 - Zdravotechnika	0,00
7310 - Ústredné kúrenie	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	20 278,87
763 - Konštrukcie - drevostavby	8 583,72
764 - Konštrukcie klampiarske	11 282,25
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	897,25
766 - Konštrukcie stolárske	7 747,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 909,16
771 - Podlahy z dlaždíc	3 094,80
776 - Podlahy povlakové	1 776,45
777 - Podlahy syntetické	334,76
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 975,49
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 442,28
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 218,35
M - Práce a dodávky M	466,31
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	466,31
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**173 343,75**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: SO 1,1 - Materská škola dostavba

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**173 343,748**
HSV - Práce a dodávky HSV							80 005,668
1 - Zemné práce							3 257,248
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,221	16,524	862,900
			"1" (22,55+0,5)*0,65*0,8		11,986		
			"2" 1,15*0,65*1,2		0,897		
			"3" 21,4*0,65*0,8		11,128		
			"4" 9,5*0,65*1,2		7,410		
			"5,6,7,8" 10*0,65*0,8*4		20,800		
			'Súčet				
			Súčet		52,221		
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,221	0,879	45,902
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	104,442	0,745	77,809
			"pre zásyp tam a späť" 52,221*2		104,442		
			Súčet		104,442		
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	52,221	6,542	341,630
5	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	79,998	1,456	116,477
			"pod chodník" 7,8*1,7*0,7+(7,8+2,8)*1,6*0,35		15,218		
			6*1,7*0,25+6,*1,2*0,35+6*1,3*0,35		7,800		
			26*1,7*0,7+26*1,6*0,35		45,500		
			4,5*1,6*0,35+4*1,7*0,7+4*1,5*0,35*2		11,480		
			'Súčet				
			Súčet		79,998		
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	106,395	7,528	800,942
			10,25*(5,03+5*2+5,73)*0,5		106,395		
			Súčet		106,395		
7	*M*	*5833716100*	*Štrkopiesok 0-22 b*	*t*	*177,680*	*2,541*	*451,485*
			106,395*1,670		177,680		
			Súčet		177,680		
8	K	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	16,777	3,256	54,626
			79,998-(11+52,221)		16,777		
			Súčet		16,777		
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	16,777	8,652	145,155
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,000	16,254	178,794
			"pod obrubník" 115*0,25*0,3+38*0,25*0,25		11,000		
			Súčet		11,000		
11	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	11,000	2,632	28,952
12	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,540	8,526	81,338
			53*1,2*0,15		9,540		
			Súčet		9,540		
13	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,540	0,241	2,299
102	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,674	38,547	64,528
			0,3*0,3*0,6*31		1,674		

			Súčet		1,674		
103	K	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,674	2,635	4,411
		2 - Zakladanie					5 367,769
14	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	38,801	92,061	3 572,059
			(22,55+21,4+0,5+0,65+10*4)*0,65*0,6		33,189		
			10,65*0,65*0,75		5,192		
			1,4*0,5*0,6		0,420		
			'Súčet				
			Súčet		38,801		
15	K	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	14,195	87,250	1 238,514
			(22,25+0,5+21,4+10,25+0,6)*0,5*0,4		11,000		
			10,65*0,75*0,4		3,195		
			'Súčet				
			Súčet		14,195		
16	K	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	4,019	112,226	451,036
			(10,25*3+1,4)*0,25*0,5		4,019		
			Súčet		4,019		
104	K	275313711	Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30	m3	1,674	63,417	106,160
			"plot" 0,3*0,3*0,6*31		1,674		
			Súčet		1,674		
		3 - Zvislé a kompletné konštrukcie					27 986,473
17	K	311273119	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400	m3	56,689	62,526	3 544,536
			(21,2+22,25+10,25+12,5)*0,375*3,1		76,958		
			-				
			(1,65*1,65*2+1,9*0,85+4,7*2,1*2+1,9*2,1+1,07*		-14,965		
			-(4,5*1,35*2+0,95*2,1)*0,375		-5,304		
			'Súčet				
			Súčet		56,689		
18	K	311273116	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	m3	6,105	58,385	356,440
			"štítová stena" (11*1,85)/2*0,3*2		6,105		
			Súčet		6,105		
19	K	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500	m3	15,725	49,689	781,360
			(4,65+3,1+3,63*2+2,73+2,55)*0,25*3,1		15,725		
			Súčet		15,725		
20	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	7,546	12,748	96,196
			(1,25*2+1,65)*3,1		12,865		
			-0,9*1,97*3		-5,319		
			'Súčet				
			Súčet		7,546		
21	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500	m2	160,125	15,632	2 503,074
			(5,03+1,83+0,2+0,9+5,58)*3,5+(1,4+1,25+3)*3,1		64,905		
			(1,4+3,65+6,1+0,7+2,7+3,4+2,55+2,48+4,5+3,33)*3,5+1,65*3,1		112,950		
			-(0,6*1,97*2+0,8*1,97*3+0,9*1,97*6)		-17,730		
			'Súčet				
			Súčet		160,125		
22	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	7,920	20,254	160,412
			3,28*1,5+2,5*1,2		7,920		
			Súčet		7,920		
96	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	21,000	4,215	88,515
97	K	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	10,000	3,874	38,740
98	*M*	*5531*	*Stĺpiky plotové gulaté pozinkované 220/48/1,5*	*ks*	*21,000*	*9,547*	*200,487*
99	*M*	*5532*	*Vzpery plotové gulaté pozinkované 1750/38/1,25*	*ks*	*10,000*	*7,445*	*74,450*
176	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	27,900	289,415	8 074,679
177	*M*	*553*	*Oceľové valcované profily*		*30,132*	*392,000*	*11 811,744*
			27,9*1,08		30,132		
			Súčet		30,132		

178	K	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	1,000	31,214	31,214
179	K	317165245	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm	ks	2,000	96,524	193,048
180	K	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	10,526	31,578
		4 - Vodorovné konštrukcie					5 348,676
164	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	0,782	85,633	66,965
			"D1" 2,7*1,93*0,15		0,782		
			Súčet		0,782		
165	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,211	9,748	50,797
			1,93*2,7		5,211		
			Súčet		5,211		
166	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,211	9,326	48,598
167	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	4,014	10,874	43,648
			"D1" 1,93*2,08		4,014		
			Súčet		4,014		
168	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	4,014	1,965	7,888
169	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	11,978	89,542	1 072,534
			"P1" 5,3*0,28*0,4*6		3,562		
			"P2" 6,2*0,28*0,4*2		1,389		
			"P3" 10,8*0,28*0,4*2		2,419		
			"P4" 10,8*0,25*0,4*3		3,240		
			"veniec na štítových muroch" 5,7*0,3*0,2*4		1,368		
			Súčet				
			Súčet		11,978		
170	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	101,148	10,478	1 059,829
			"P1" 5,3*0,4*2*6+(0,9+2,7+4,5*2+1,08+1,9+4,7*2)*0,375		34,808		
			"P2" 6,2*0,4*2*2+(1,9+0,95)*0,375		10,989		
			"P3" 10,8*0,4*2*2+1*0,375		17,655		
			"P4" 10,8*0,4*2*3+(1,4+1,25+3+1,65+3,325)*0,25		28,576		
			5,7*0,2*2*4		9,120		
			Súčet				
			Súčet		101,148		
171	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	101,148	4,256	430,486
172	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	15,111	10,063	152,062
			"P1" (0,9+2,7+4,5*2+1,08+1,98+4,7*2)*0,375		9,398		
			"P2" (1,9+0,95)*0,375		1,069		
			"P3" (1+1,65*2+1)*0,375		1,988		
			"P4" (1,4+1,25+3+1,65+3,325)*0,25		2,656		
			Súčet				
			Súčet		15,111		
173	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	15,111	1,879	28,394
174	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	1,422	1 678,956	2 387,475
			0,2715+1,1509		1,422		
			Súčet		1,422		
		5 - Komunikácie					2 287,810
23	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	108,000	0,874	94,392
			108		108,000		
			Súčet		108,000		
24	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	108,000	6,536	705,888
			108		108,000		
			Súčet		108,000		
25	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	153,000	2,124	324,972
26	*M*	*5921954660*	*Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY*	*ks*	*154,530*	*4,269*	*659,689*
			153*1,01		154,530		
			Súčet		154,530		
27	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	15,000	3,056	45,840

			50*0,3		15,000		
			Súčet		15,000		
185	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	25,000	2,472	61,800
			50*0,5		25,000		
			Súčet		25,000		
186	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*30,000*	*1,190*	*35,700*
			25*1,2		30,000		
			Súčet		30,000		
132	K	597962125	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	3,000	23,478	70,434
133	*M*	*55310*	*Odvodňovací žľab BGU-Z 150/240*	*m*	*3,000*	*96,365*	*289,095*
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					23 883,269
152	K	625991150	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky	m2	178,423	29,551	5 272,578
			(19,55+1,5)*3,37		70,939		
			-(0,9*1,35+2,7*1,35+4,5*1,35*2+0,95*2,1)		-19,005		
			4*3,37+7,3*3,27+(11,3*1,69)/2		46,900		
			-(1,65*1,65*2+1*2,5)		-7,945		
			22,55*3,27		73,739		
			-(1,9*2,1*2+4,7*2,1*2+1,7*2,95)		-32,735		
			11,3*3,37+(11,3*1,69)/2		47,630		
			-1*1,1		-1,100		
			'Súčet				
			Súčet		178,423		
28	K	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	21,279	134,417	2 860,259
			10,25*(5,03+5*2+5,73)*0,1		21,279		
			Súčet		21,279		
29	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	21,279	12,547	266,988
30	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	21,279	4,562	97,075
31	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,053	1 874,525	1 973,875
			212,79*0,0045*1,1		1,053		
			Súčet		1,053		
32	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	531,545	4,245	2 256,409
			"1" 2*(2,53+1,83+0,2)*3,3		30,096		
			"2" 2*(2,93+1,83)*1,3		12,376		
			"3" 2*(5,58+3,08)*3,3		57,156		
			"4,5" 2*(5,03+4,55)*1,3		24,908		
			"6" 2*(10,25+5,3)*3,3		102,630		
			"7" 2*(10,25+5,3)*3,3		102,630		
			"8,1" 2*(5,85+4,8)*3,3		70,290		
			"8,2" (1,7*2+2,08)*3,3		18,084		
			"9" 2*(3,53+2,43)*3,3		39,336		
			"10" 2*(0,9+1,28)*1,3		5,668		
			"11,12" 2*(5+3,38)*3,3		55,308		
			"13," 2*(0,9+1,2)*1,3		5,460		
			"14" 2*(1,58+1,15)*1,3		7,098		
			"15" 2*(3,33+3,33)*3,3		43,956		
			"16" 2*(4,5+2,4)*3,3		45,540		
			-(0,6*1,97*2+0,8*1,97*7+0,9*1,97*9+3*2,95*2+1,		-50,053		
			-(1,25*1,45*2+1,2*0,65+4,4*1,9*2+1,5*1,9+0,67*		-38,938		
			'Súčet				
			Súčet		531,545		
33	K	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	95,811	2,635	252,462
			"pod obklady" 95,811		95,811		
			Súčet		95,811		
34	K	632451135	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 40 mm	m2	14,650	4,547	66,614
			"skladba M0,1" 13,5		13,500		

			"skladba P0,5" 1,15		1,150		
			'Súčet				
			Súčet		14,650		
35	K	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	61,400	6,235	382,829
			"skladba P0,1" 12,7		12,700		
			"skladba P0,2" 34,05		34,050		
			"skladba M0,1" 13,5		13,500		
			"skladba P0,5" 1,15		1,150		
			'Súčet				
			Súčet		61,400		
36	K	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	151,500	6,235	944,603
			"skladba P0,3" 151,5		151,500		
			Súčet		151,500		
37	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,126	1 647,523	1 855,111
			(12,7+34,05+151,5+13,5*2+1,15*2)*0,0045*1,1		1,126		
			Súčet		1,126		
151	K	625250157	Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený s prikotvením, hr. izolantu 150 mm	m2	65,998	34,523	2 278,449
			(19,5+1,5+3,5)*0,9		22,050		
			(9,2+22,55+1,8)*0,95		31,873		
			10,5*1,15		12,075		
			'Súčet				
			Súčet		65,998		
153	K	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 30 mm bez omietky	m2	31,815	26,745	850,892
			(0,25+0,2)*46,1		20,745		
			(0,25+0,2)*24,6		11,070		
			'Súčet				
			Súčet		31,815		
154	K	625257310	Kontaktný zatepľovací systém ostenia polystyrén hr. 20 mm bez povrchovej úpravy	m2	13,973	15,555	217,350
			((2*1,65+1,65)*2+(2*2,5+1)+(2*2,1+1,9)*2+(2*2,1+3,8)*2)*0,15		6,615		
			((2*2,95+0,9)*2+(2*2,95+1))*0,15		3,075		
			((2*1,35+0,9)+(2*1,35+2,7)+(2*1,35+4,5)*2+(2*2,1+0,95))*0,15		4,283		
			'Súčet				
			Súčet		13,973		
155	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	253,106	13,784	3 488,813
			178,423+31,815+13,973		224,211		
			(18,55+22,55+11,9)*0,3+11,3*1,15		28,895		
			'Súčet				
			Súčet		253,106		
162	K	641951111	Osadenie slepého rámu plochy do 1m2	ks	2,000	4,521	9,042
163	*M*	*42971008970*	*štvorhranná vetracia mriežka biela 355/355*	*ks*	*2,000*	*67,784*	*135,568*
175	K	615981134	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia	m2	32,680	20,635	674,352
			"P1" 5,3*0,6*6		19,080		
			"P2" 6,2*0,4*2		4,960		
			"P3" 10,8*0,4*2		8,640		
			'Súčet				
			Súčet		32,680		
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 368,227
134	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	259,015	6,523	1 689,555
			22,55*11,3+1,4*3		259,015		
			Súčet		259,015		
135	K	953942421	Osadenie oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000mm (bez dodávky)	ks	4,000	7,345	29,380
136	*M*	*55321*	*Rám pre textilnú rohož včítane rohože 900/450*	*ks*	*2,000*	*96,356*	*192,712*
137	*M*	*55322*	*Rám pre troštovú rohož včítane rohože 900/450*	*ks*	*2,000*	*82,325*	*164,650*
159	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	108,001	0,875	94,501

160	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	108,001	0,463	50,004
158	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	108,001	0,352	38,016
189	K	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	130,000	0,521	67,730
190	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	33,000	1,263	41,679
			99 - Presun hmôt HSV				9 506,196
193	K	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	573,907	16,564	9 506,196
			PSV - Práce a dodávky PSV				92 871,770
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				5 388,558
38	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	262,761	2,895	760,693
39	K	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou	m2	16,875	6,356	107,258
			(9,2+22,55+2)*0,5		16,875		
			Súčet		16,875		
40	*M*	*2833000220*	*FATRAFOL 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá*	*m2*	*296,920*	*9,746*	*2 893,782*
			245,438*1,13+16,875*1,16		296,920		
			Súčet		296,920		
41	K	711491171	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	245,438	0,968	237,584
42	K	711491172	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	245,438	1,234	302,870
43	K	711491271	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	16,875	1,876	31,658
44	K	711491272	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	16,875	2,231	37,648
45	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*550,857*	*0,987*	*543,696*
			(245,438+16,875)*2*1,05		550,857		
			Súčet		550,857		
46	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	16,115	0,332	5,350
			"skladba M0,1" 13,5*1,1		14,850		
			"skladba P0,5" 1,15*1,1		1,265		
			'Súčet				
			Súčet		16,115		
47	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,005*	*1 347,245*	*6,736*
			16,115*0,0003		0,005		
			Súčet		0,005		
48	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	16,115	1,897	30,570
49	*M*	*6283321600*	*Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 42 h*	*m2*	*17,727*	*6,872*	*121,820*
			16,115*1,1		17,727		
			Súčet		17,727		
191	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	16,913	6,230	105,368
			"pod pomúrnicu" 22,55*0,375*2		16,913		
			Súčet		16,913		
192	*M*	*6282123000*	*Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka R 500/SH*	*m2*	*18,604*	*1,349*	*25,097*
			16,913*1,1		18,604		
			Súčet		18,604		
194	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	53,695	3,323	178,428
			713 - Izolácie tepelné				4 942,426
50	K	713124111	Montáž tepelnej izolácie blokmi podláh, jednovrstvová	m2	212,900	1,541	328,079
			"skladba P0,1" 12,7		12,700		
			"skladba P0,2" 34,05		34,050		
			"skladba P0,3" 151,5		151,500		
			"skladba M0,1" 13,5		13,500		
			"skladba P0,5" 1,15		1,150		
			'Súčet				
			Súčet		212,900		

51	*M*	*2837576700*	*Polystyrén ľahčená doska 22 kg/m3*	*m3*	*18,946*	*62,352*	*1 181,321*
			"skladba P,01,P0,2,P0,3" (12,7+34,05+151,5)*0,09*1,02		18,199		
			"skladba M0,1,P0,5" (13,5+1,15)*0,05*1,02		0,747		
			'Súčet				
			Súčet		18,946		
52	K	713113111	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	439,593	0,247	108,579
			21,65*9,32+1,4*2,2		204,858		
			21,65*10,7+1,4*2,2		234,735		
			'Súčet				
			Súčet		439,593		
53	*M*	*6313670200*	*ISOVER Unirol Plus sklená vlna hrúbka 200 mm*	*m2*	*448,385*	*6,521*	*2 923,919*
			439,593*1,02		448,385		
			Súčet		448,385		
182	K	713	D+M parozábrany Isover Vario KM		212,900	1,748	372,149
195	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	68,548	0,414	28,379
		7210 - Zdravotechnika					0,000
214	K	721	Zdravotechnika	kpl	1,000	0,000	0,000
		7310 - Ústredné kúrenie					0,000
215	K	731	"Ustredné kúrenie	kpl	1,000	0,000	0,000
		762 - Konštrukcie tesárske					20 278,869
54	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	228,121	4,968	1 133,305
55	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	377,810	8,635	3 262,389
56	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	66,750	12,748	850,929
57	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	283,561	2,542	720,812
			6,151*2*23,05		283,561		
			Súčet		283,561		
196	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	283,561	2,231	632,625
58	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	12,340	38,478	474,819
59	*M*	*6051523800*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I dĺ.400-650cm*	*m3*	*9,350*	*416,478*	*3 894,069*
			8,5*1,1		9,350		
			Súčet		9,350		
60	*M*	*6051254600*	*Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxš. 60-160mm a*	*m3*	*0,751*	*398,879*	*299,558*
			0,683*1,1		0,751		
			Súčet		0,751		
61	*M*	*6051711300*	*Lata smrek akosť II do 25cm2 xdl.400-650cmcm*	*m3*	*3,476*	*435,526*	*1 513,888*
			3,16*1,1		3,476		
			Súčet		3,476		
62	K	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	24,300	2,478	60,215
63	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	241,000	3,313	798,433
64	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	3,446	4,526	15,597
65	*M*	*6051523800*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I dĺ.400-650cm*	*m3*	*3,722*	*416,885*	*1 551,646*
			3,446*1,08		3,722		
			Súčet		3,722		
66	K	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	212,900	13,521	2 878,621
			212,9		212,900		
			Súčet		212,900		
181	K	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	31,815	16,471	524,025
			"rimsy" 31,815		31,815		
			Súčet		31,815		

67	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	244,715	1,574	385,181
			212,9+31,815		244,715		
			Súčet		244,715		
197	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	123,188	10,413	1 282,757
			763 - Konštrukcie - drevostavby				8 583,718
69	K	7631383150	Podhľad RIGIPS RFI 1x12, 5-OK, na strop	m2	212,900	39,895	8 493,646
198	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	66,425	1,356	90,072
			764 - Konštrukcie klampiarske				11 282,249
70	K	7641711010	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 30° s doplnkami	m2	283,515	22,326	6 329,756
			23,05*6,15*2		283,515		
			Súčet		283,515		
71	K	764171171	Krytina LINDAB TOPLINE vetrací komínček D 100, 125 alebo 150 mm do 30°	ks	5,000	96,325	481,625
72	K	7641712910	Sedlový snehový zachytávač	ks	30,000	8,302	249,060
73	K	7647611310	Žľaby Lindab podokapné polkruhové RŠ 250 mm	m	48,500	26,445	1 282,583
74	K	7647511130	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné D 110 mm	m	25,000	35,557	888,925
75	K	7647612311	Žľaby Lindab kotlík k polkruhovým žľabom	ks	8,000	16,054	128,432
76	K	7641712310	Krytina LINDAB škridlová tabuľa - záveterná lišta do 30°	m	12,500	26,886	336,075
77	K	7641712540	LINDAB škridlová tabuľa - hrebeň 30°	m	23,400	33,077	774,002
183	K	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné, sklon do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	10,000	28,462	284,620
79	K	7643	Prestupová manžeta Vilpe	ks	2,000	4,749	9,498
119	K	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	30,000	4,997	149,910
199	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	104,330	3,525	367,763
			765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé				897,247
80	K	765901302	Prekrytie strechy jednoduchej fóliou BRAMAC Univerzál S	m2	283,515	2,786	789,873
			6,15*2*23,05		283,515		
			Súčet		283,515		
200	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9,552	11,241	107,374
			766 - Konštrukcie stolárske				7 747,397
129	K	7666611120	Montáž dverového krídla a obložkovej zárubne jednokrídlové	ks	12,000	6,784	81,408
130	*M*	*61116*	*Drevené dvere plné fólia imitácia dreva s obložkovou zárubňou hr priečky 125 mm 600/1970*	*ks*	*2,000*	*264,400*	*528,800*
131	*M*	*61117*	*Drevené dvere plné fólia imitácia dreva s obložkovou zárubňou hr priečky 125 mm 800/1970*	*ks*	*10,000*	*279,600*	*2 796,000*
120	K	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	6,441	19,323
121	K	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	10,245	81,960
122	K	766694114	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	11,224	33,672
125	*M*	*6119000400*	*Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, šírka 300 mm*	*m*	*30,000*	*23,784*	*713,520*
126	K	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho, dvojkrídlové sdrevenou zárubňou	ks	1,000	18,356	18,356
128	K	61115	Dvere protipožiarne EW 30/D3-C so samozatvaračom 1600/2000 a zárubňou drevenou ozn 201	ks	1,000	1 100,300	1 100,300
141	K	766699611	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	m2	28,725	16,478	473,331
			"dosky" 0,9*0,75*5+1*0,75*20+1,4*0,75*2		20,475		
			" MDF doska" 30,1*0,2+11,15*0,2		8,250		
			Súčet				
			Súčet		28,725		
142	*M*	*61120*	*Drevené dosky hoblované masiv borovica*	*m3*	*0,286*	*1 645,523*	*470,620*
143	*M*	*6119000200*	*Parapetná doska vlhkovzdorná MDF 200/19 mm*	*m*	*42,150*	*19,784*	*833,896*
149	K	766121210	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubovkou alebo preglejkou, výšky do 2,75 m	m2	3,600	2,352	8,467

			1,2*0,6*5		3,600		
			Súčet		3,600		
150	*M*	*61121*	*Deliaca stienka pre WC Crossline 004 červená 1200/600/28*	*ks*	*5,000*	*87,778*	*438,890*
201	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	58,374	2,550	148,854
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				**18 909,162**
105	K	767631305	Montáž plastových okienso zasklením	m	95,500	16,784	1 602,872
106	*M*	*6111*	*Plastové okno štvorkridlové dve krídla otv. a dve krídla sklopné 1650/1650 ozn 101*	*ks*	*2,000*	*564,140*	*1 128,280*
107	*M*	*6112*	*Plastové okno štvorkridlové dve krídla pevné jedno krídlo otváravé a jedno krídlo sklopné 1900/2100 ozn 102*	*ks*	*2,000*	*874,630*	*1 749,260*
108	*M*	*6113*	*Plastové okno štvorkridlové dve krídla pevné jedno krídlo otváravé a jedno krídlo sklopné 1900/2100 ozn 103*	*ks*	*4,000*	*899,250*	*3 597,000*
109	*M*	*6114*	*Plastové okno jednokridlové otvár. a sklápacie 1000/1100 ozn 107*	*ks*	*1,000*	*185,600*	*185,600*
110	*M*	*6115*	*Plastové okno jednokridlové otvár. a sklápacie 900/1350 ozn 108*	*ks*	*1,000*	*196,360*	*196,360*
111	*M*	*6116*	*Plastové okno trojkridlové krídlo otváravé a sklop, dver krídla otváravé2700/1350 ozn 109*	*ks*	*1,000*	*748,856*	*748,856*
112	*M*	*6117*	*Plastové okno päťkrtidlové dve krídla otváravé a sklop, tri krídla otváravé*	*ks*	*2,000*	*1 642,300*	*3 284,600*
113	*M*	*6118*	*Plastové okno dvjkridlové jedno krídlo otváravé , jedno sklopné 950/2100 ozn 111*	*ks*	*1,000*	*378,800*	*378,800*
114	K	767641222	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením výšky 2200 mm x šírky 900 mm	ks	2,000	48,885	97,770
115	*M*	*6119*	*Balkónové dvere plastové 900/2900 ozn 105*	*ks*	*2,000*	*470,000*	*940,000*
116	K	767641352	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 1000 mm	ks	2,000	52,132	104,264
117	*M*	*61110*	*Plastové vchodové dvere 1000/2500 ozn 102*	*ks*	*1,000*	*870,000*	*870,000*
118	*M*	*61111*	*Plastové vchodové dvere 1000/2950 ozn 106*	*ks*	*1,000*	*950,000*	*950,000*
138	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	197,400	6,885	1 359,099
139	*M*	*55330*	*Oceľové profily krytu radiatora*	*kg*	*197,400*	*2,325*	*458,955*
207	K	7671	Montáž mriežok krytu radiatora	ks	23,000	4,873	112,079
208	*M*	*5535*	*Hliníková vetracia mriežka (HVM)- ALFA-F1 600/130*	*ks*	*8,000*	*11,352*	*90,816*
209	*M*	*5536*	*Hliníková vetracia mriežka (HVM)- ALFA-F1 700/130*	*ks*	*1,000*	*16,565*	*16,565*
210	*M*	*5537*	*Hliníková vetracia mriežka (HVM)- ALFA-F1 800/130*	*ks*	*10,000*	*18,748*	*187,480*
211	*M*	*5538*	*Hliníková vetracia mriežka (HVM)- ALFA-F1 1000/130*	*ks*	*4,000*	*19,035*	*76,140*
100	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	56,000	3,635	203,560
101	*M*	*5533*	*Pletivo pozinkované štvorhrané so zapletením napínacím drôtom 55x55x180*	*m*	*56,000*	*4,066*	*227,696*
202	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	134,553	2,550	343,110
			771 - Podlahy z dlaždíc				**3 094,801**
81	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200 x 200 mm	m2	61,400	18,560	1 139,584
			"skladba P0,1" 12,7		12,700		
			'Medzisúčet				
			"skladba P0,2" 34,05		34,050		
			" skladba M0,1" 13,5		13,500		
			"skladba P0,5" 1,15		1,150		
			'Medzisúčet				
			'Súčet				
			Súčet		61,400		
82	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200 x 100 mm,výška 100 mm	m	19,180	3,335	63,965
			"1" 2*(2,53+1,83+0,2)-0,8-0,9		7,420		
			"11,12" 2*(5+2,48)-0,6-0,9*2-0,8		11,760		
			'Súčet				
			Súčet		19,180		
83	*M*	*59764980400*	*Dlaždice keramické umelý kameň*	*m2*	*14,910*	*16,232*	*242,019*
			(12,7+19,18*0,1)*1,02		14,910		
			Súčet		14,910		

84	*M*	*59764980100*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*49,674*	*32,417*	*1 610,282*
			48,7*1,02		49,674		
			Súčet		49,674		
203	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,275	2,550	38,951
			776 - Podlahy povlakové				1 776,453
85	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	101,370	1,256	127,321
			"6" 2*(10,25+5,3)-0,9*2-2,5		26,800		
			"7" 2*(10,25+5,3)-0,9-2,5		27,700		
			"8,1" 2*(6,3+5)-2,07-0,9*2-0,8		17,930		
			"8,2" (1,42*2+2,08)-1,5		3,420		
			"15" 2*(3,33+3,33)-0,8		12,520		
			"16" 2*(4,5+2,4)-0,8		13,000		
			'Súčet				
			Súčet		101,370		
86	*M*	*284*	*Podlahový profil PVC*		*103,397*	*2,352*	*243,190*
			101,37*1,02		103,397		
			Súčet		103,397		
87	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	151,500	2,479	375,569
88	*M*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm*	*m2*	*156,045*	*6,552*	*1 022,407*
			151,5*1,03		156,045		
			Súčet		156,045		
204	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	17,132	0,465	7,966
			777 - Podlahy syntetické				334,763
89	K	777556202	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou-vyhladenie podkladu Teralitom R	m2	151,500	2,190	331,785
205	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	3,419	0,871	2,978
			781 - Dokončovacie práce a obklady				3 975,494
90	K	781415023	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, škár. hmot. Ceresit CE 33 veľ. 150x150mm	m2	95,811	23,635	2 264,493
			"2" 2*(2,93+1,83)*2-0,8*1,97		17,464		
			"4,5" 2*(5,03+5,35)*2+3,27*1,6*2+2,5*1,3*2-0,9*1,97*2-2,3*1,15		52,293		
			"10" 2*(1,28+0,9)*2-0,6*1,97		7,538		
			"12" (0,7*2+1,2)*0,6		1,560		
			"13" 2*(0,9+1,2)*2-0,6*1,97		7,218		
			"14" 2*(1,58+1,15)*2-0,6*1,97		9,738		
			'Súčet				
			Súčet		95,811		
91	*M*	*59781660000*	*Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 150x150 Ia*	*m2*	*97,727*	*16,748*	*1 636,732*
			95,811*1,02		97,727		
			Súčet		97,727		
206	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	29,125	2,550	74,269
			783 - Dokončovacie práce - nátery				3 442,284
92	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	729,000	4,526	3 299,454
140	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	15,000	7,308	109,620
			"ozn 403" 15		15,000		
			Súčet		15,000		
184	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	10,000	3,321	33,210
			784 - Dokončovacie práce - maľby				2 218,349
93	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	620,530	1,746	1 083,445
94	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	212,900	0,998	212,474
95	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	813,430	1,134	922,430

M - Práce a dodávky M

466,310

21-M - Elektromontáže

0,000

212	K	21M	Elektroinštalácia RS2	kpl	1,000	0,000	0,000
213	K	21M1	Elektroinštalácia	kpl	1,000	0,000	0,000

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

466,310

144	K	241	D+M vetracéj mriežky s protipožiarn žalúziou a mriežkou proti vtákom a sietkou proti hmyzu 355/355	ks	2,000	15,652	31,304
145	K	242	D+M stropného ventilátora	ks	4,000	41,254	165,016
146	K	243	D+M vetracej hlavice CAGI	ks	4,000	16,250	65,000
147	K	243.1	D+M spiropotrubia DN 100	m	4,000	19,845	79,380
148	K	245	D+M flexo potrubie DN 100	m	7,500	16,748	125,610

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **SO 1,2 - Materská škola dostavba jedálne**

JKSO: KS:

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: IČO: 00306134

Obec Pusté Úľany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 767 410

REMU s.r.o. IČO DPH: SK2023559626

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				40 202,05
Vedľajšie rozpočové náklady GZS 2,9%				1 165,86
Cena bez DPH				**41 367,91**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	8 273,58
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**49 641,49**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: **SO 1,2 - Materská škola dostavba jedálne**

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**40 202,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 967,20
1 - Zemné práce	962,99
2 - Zakladanie	1 444,94
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 039,37
4 - Vodorovné konštrukcie	1 017,13
5 - Komunikácie	324,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 707,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	844,13
99 - Presun hmôt HSV	1 626,17
PSV - Práce a dodávky PSV	24 234,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 207,71
713 - Izolácie tepelné	1 257,88
7210 - Zdravotechnika	0,00
7310 - Ústredné kúrenie	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	5 720,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 036,21
764 - Konštrukcie klampiarske	3 459,52
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	246,30
766 - Konštrukcie stolárske	4 163,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 233,26
776 - Podlahy povlakové	525,41
777 - Podlahy syntetické	98,33
781 - Dokončovacie práce a obklady	118,67
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 784,27
784 - Dokončovacie práce - maľby	382,58
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**40 202,05**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola dostavba, Pusté Úľany

Objekt: SO 1,2 - Materská škola dostavba jedálne

Miesto: Pusté Úľany Dátum: 12.09.2019

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:
Zhotoviteľ: REMU s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**40 202,048**
HSV - Práce a dodávky HSV							15 967,198
1 - Zemné práce							962,993
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,711	16,524	276,133
			"1" 9,35*0,65*0,91		5,531		
			"4" 9,35*0,65*0,91		5,531		
			"5" 5,3*0,65*0,91		3,135		
			"6" 1,73*0,65*0,91		1,023		
			"7" 1,38*0,65*0,91		0,816		
			4,5*0,15		0,675		
			'Súčet				
			Súčet		16,711		
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,711	0,879	14,689
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,248	16,254	36,539
			"2,3" 0,7*0,45*0,91*2		0,573		
			26*0,2*0,25+6*0,25*0,25		1,675		
			'Súčet				
			Súčet		2,248		
4	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,248	2,632	5,917
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	18,284	8,652	158,193
			16,036+2,248		18,284		
			Súčet		18,284		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,284	1,563	28,578
7	K	1	Poplatok za skládku zeminy	t	18,284	20,352	372,116
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,017	7,528	45,296
			9,55*4,2*0,15		6,017		
			Súčet		6,017		
9	*M*	*5833716100*	*Štrkopiesok 0-22 b*	*t*	*10,048*	*2,541*	*25,532*
			6,017*1,670		10,048		
			Súčet		10,048		
2 - Zakladanie							1 444,939
10	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	10,354	92,061	953,200
11	K	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	5,362	87,250	467,835
			(10,35*2+4,2+1,13+0,78)*0,5*0,4		5,362		
			Súčet		5,362		
12	K	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	0,213	112,226	23,904
			0,85*0,25*0,5*2		0,213		
			Súčet		0,213		
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							2 039,374
13	K	311273119	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400	m3	26,930	62,526	1 683,825
			(10,35*2+4,35+2,05)*0,375*2,65+0,4*0,375*2,3*2		27,621		
			(5*2,08)/2*0,375		1,950		
			-(1,575*1,55*2+0,9*2,4)*0,375		-2,641		
			'Súčet				
			Súčet		26,930		

14	K	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500	m3	1,328	49,689	65,987
			1,18*0,25*2,25*2		1,328		
			Súčet		1,328		
15	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500	m2	3,057	15,632	47,787
			2,3*2,1-0,9*1,97		3,057		
			Súčet		3,057		
16	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	21,000	4,215	88,515
17	K	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	5,000	30,652	153,260
		4 - Vodorovné konštrukcie					1 017,129
18	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	0,403	89,542	36,085
			"P1" 4,8*0,28*0,3		0,403		
			Súčet		0,403		
19	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	2,344	10,478	24,560
			"P1" 4,8*0,28*0,3*2+4,1*0,375		2,344		
			Súčet		2,344		
20	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	2,344	4,256	9,976
21	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	1,538	10,063	15,477
			"P1" 4,1*0,375		1,538		
			Súčet		1,538		
22	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	1,538	1,879	2,890
23	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,008	112,632	338,797
			"V1" 10,15*0,28*0,3*2		1,705		
			"V2" 4,8*0,28*0,3		0,403		
			"veniev štítovej steny" 3*0,375*0,2*4		0,900		
			'Súčet				
			Súčet		3,008		
24	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,770	8,965	123,448
			"V1" 10,15*0,3*2		6,090		
			"V2" 4,8*0,3*2		2,880		
			3*0,2*8		4,800		
			'Súčet				
			Súčet		13,770		
25	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,770	3,352	46,157
26	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,250	1 678,956	419,739
			0,05905+0,19074		0,250		
			Súčet		0,250		
		5 - Komunikácie					324,601
27	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	4,500	0,874	3,933
28	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	4,500	6,536	29,412
29	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,000	2,124	67,968
30	*M*	*5921954660*	*Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY*	*ks*	*32,320*	*4,269*	*137,974*
			32*1,01		32,320		
			Súčet		32,320		
31	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	9,172	3,056	28,030
			26*0,3+2,11*0,65		9,172		
			Súčet		9,172		
32	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	14,688	2,472	36,309
			26*0,5+2,11*0,8		14,688		
			Súčet		14,688		
33	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*17,626*	*1,190*	*20,975*
			14,688*1,2		17,626		
			Súčet		17,626		
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					7 707,865

34	K	625991150	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky	m2	80,936	29,551	2 391,740
			5,3*2,52+(5,8*2,05)/2		19,301		
			-(1,58*1,55*2+0,9*2,4)		-7,058		
			11,30*2,52*2		56,952		
			(1,3+1)*2,52+(5,8*2,05)/2		11,741		
			'Súčet				
			Súčet		80,936		
35	K	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,295	134,417	577,321
			9,65*4,2*0,1+1,15*2,1*0,1		4,295		
			Súčet		4,295		
36	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,295	12,547	53,889
37	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	4,295	4,562	19,594
38	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,213	1 874,525	399,274
			42,95*0,0045*1,1		0,213		
			Súčet		0,213		
39	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	81,029	4,245	343,968
			"1" 2*(11,03+4,25)*2,7+(4,25*1,8)/2*2		90,162		
			-(3,6*1,25+0,9*1,97)-1,43*2		-9,133		
			'Súčet				
			Súčet		81,029		
40	K	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	2,860	2,635	7,536
			"pod obklady" 1,43*2		2,860		
			Súčet		2,860		
41	K	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	44,500	6,235	277,458
			"skladba P0,3" 44,5		44,500		
			Súčet		44,500		
42	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,220	1 647,523	362,455
			44,5*0,0045*1,1		0,220		
			Súčet		0,220		
43	K	625250157	Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený s prikotvením, hr. izolantu 150 mm	m2	26,886	34,523	928,185
			(11,3*2+0,62*2+1,3+1)*0,9+4,8*0,7		26,886		
			Súčet		26,886		
44	K	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 30 mm bez omietky	m2	16,200	26,745	433,269
			(0,25+0,2)*21,2		9,540		
			(0,25+0,2)*14,8		6,660		
			'Súčet				
			Súčet		16,200		
45	K	625257310	Kontaktný zatepľovací systém ostenia polystyrén hr. 20 mm bez povrchovej úpravy	m2	2,138	15,555	33,257
			(2*2,4+3,75)*0,25		2,138		
			Súčet		2,138		
46	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	110,800	13,784	1 527,267
			5,3*2,52+(2*0,4)/2*2+(5,6*2,26)/2		20,484		
			-(1,58*1,55*2+0,9*2,4)		-7,058		
			11,3*2,92*2		65,992		
			(1,3+1)*2,92+(5,6*2,26)/2		13,044		
			'Medzisúčet				
			"ostenie" 2,138		2,138		
			"rimsa" 16,2		16,200		
			'Súčet				
			Súčet		110,800		
47	K	615981134	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia	m2	17,090	20,635	352,652
			"P1" 4,8*0,3		1,440		
			"V1" 10,15*2*0,7		14,210		

			"V2" 4,8*0,3		1,440		
			Súčet				
			Súčet		17,090		
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				844,126
48	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	59,945	6,523	391,021
			10,65*5,3+1*3,5		59,945		
			Súčet		59,945		
49	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	38,180	0,875	33,408
			7,7*3,4+(2,2+1,8)*3		38,180		
			Súčet		38,180		
50	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	38,180	0,463	17,677
51	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	38,180	0,352	13,439
52	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	44,500	3,542	157,619
53	K	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	54,000	0,521	28,134
54	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	3,200	1,263	4,042
55	K	965042221	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,135	77,485	10,460
			0,9*0,6*0,25		0,135		
			Súčet		0,135		
56	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	1,000	1,132	1,132
57	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,430	3,526	8,568
			2,7*0,9		2,430		
			Súčet		2,430		
58	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,154	46,874	54,093
			2,7*1,14*0,375		1,154		
			Súčet		1,154		
59	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,592	16,562	42,929
60	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,328	1,414	32,986
			2,592*9		23,328		
			Súčet		23,328		
61	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,592	8,526	22,099
62	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,592	10,231	26,519
			99 - Presun hmôt HSV				1 626,171
63	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu	t	98,175	16,564	1 626,171
			PSV - Práce a dodávky PSV				24 234,850
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				1 207,710
64	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	53,850	2,895	155,896
			5*10,35+0,75*2,8		53,850		
			Súčet		53,850		
65	K	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou	m2	5,860	6,356	37,246
			(11,15*2+5+1,2+0,8)*0,2		5,860		
			Súčet		5,860		
66	*M*	*2833000220*	*FATRAFOL 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá*	*m2*	*67,343*	*9,746*	*656,325*
			53,58*1,13+5,86*1,16		67,343		
			Súčet		67,343		
67	K	711491171	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	53,850	0,968	52,127
68	K	711491172	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	53,850	1,234	66,451
69	K	711491271	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	5,860	1,876	10,993

70	K	711491272	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	5,860	2,231	13,074
71	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*125,391*	*0,987*	*123,761*
			(53,85+5,86)*2*1,05		125,391		
			Súčet		125,391		
72	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,866	5,163	40,612
			"pod pomúrnicu" 10,35*0,38*2		7,866		
			Súčet		7,866		
73	*M*	*6282111000*	*Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka R 400/H*	*m2*	*8,653*	*1,325*	*11,465*
			7,866*1,1		8,653		
			Súčet		8,653		
74	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,965	3,323	39,760
		713 - Izolácie tepelné					1 257,875
75	K	713124111	Montáž tepelnej izolácie blokmi podláh, jednovrstvová	m2	44,500	1,541	68,575
			"skladba P0,3" 44,5		44,500		
			Súčet		44,500		
76	*M*	*2837576700*	*Polystyrén ľahčená doska 22 kg/m3*	*m3*	*4,085*	*62,352*	*254,708*
			"skladba P0,3" 44,5*0,09*1,02		4,085		
			Súčet		4,085		
77	K	713113111	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	120,800	0,247	29,838
			9,6*3*2*2+1*2,8*2		120,800		
			Súčet		120,800		
78	*M*	*6313670200*	*ISOVER Unirol Plus sklená vlna hrúbka 200 mm*	*m2*	*123,216*	*6,521*	*803,492*
			120,8*1,02		123,216		
			Súčet		123,216		
79	K	713	D+M parozábrany izover vario KM		53,760	1,748	93,972
			2,8*9,6*2		53,760		
			Súčet		53,760		
80	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,608	0,414	7,290
		7210 - Zdravotechnika					0,000
81	K	721	Zdravotechnika	kpl	1,000	0,000	0,000
		7310 - Ústredné kúrenie					0,000
82	K	731	Ústredné kúrenie	kpl	1,000	0,000	0,000
		762 - Konštrukcie tesárske					5 720,891
83	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	188,100	4,968	934,481
84	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	166,400	8,635	1 436,864
85	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	77,826	2,542	197,834
			3,57*10,9*2		77,826		
			Súčet		77,826		
86	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	77,826	2,231	173,630
87	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,680	38,478	141,599
88	*M*	*6051523800*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I dĺ.400-650cm*	*m3*	*2,596*	*416,478*	*1 081,177*
			2,36*1,1		2,596		
			Súčet		2,596		
89	*M*	*6051254600*	*Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxš. 60-160mm a*	*m3*	*0,462*	*398,879*	*184,282*
			0,42*1,1		0,462		
			Súčet		0,462		
90	*M*	*6051711300*	*Latá smrek akosť II do 25cm2 dĺ.400-650cmcm*	*m3*	*0,990*	*435,526*	*431,171*
			0,9*1,1		0,990		
			Súčet		0,990		
91	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	5,200	2,478	12,886

92	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	3,446	4,526	15,597
93	*M*	*6051523800*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I dĺ.400-650cm*	*m3*	*0,016*	*416,885*	*6,670*
			0,015*1,08		0,016		
			Súčet		0,016		
94	K	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	19,700	16,471	324,479
			"rimsaa strop " 16,2+3,5		19,700		
			Súčet		19,700		
95	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	19,700	1,574	31,008
			19,70		19,700		
			Súčet		19,700		
96	K	762081060	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	49,300	7,853	387,153
			2*(0,05+0,15)*102+2*(0,075+0,05)*34		49,300		
			Súčet		49,300		
97	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	34,770	10,413	362,060
			763 - Konštrukcie - drevostavby				2 036,205
98	K	763138117	Podhľad RIGIPS protipožiarný 1x12, 5-DK,strecha,drevené trámy,upevnenie priame	m2	56,520	35,645	2 014,655
			9,6*2,8*2+2,3*1,2		56,520		
			Súčet		56,520		
99	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	15,892	1,356	21,550
			764 - Konštrukcie klampiarske				3 459,521
100	K	7641711010	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 30° s doplnkami	m2	76,041	22,326	1 697,691
			10,65*3,57*2		76,041		
			Súčet		76,041		
101	K	7641712910	Sedlový snehový zachytávač	ks	22,000	8,302	182,644
102	K	7647611310	Žľaby Lindab podokapné polkruhové RŠ 250 mm	m	22,000	26,445	581,790
103	K	7647511130	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné D 110 mm	m	6,000	35,557	213,342
104	K	7647612311	Žľaby Lindab kotlík k polkruhovým žľabom	ks	2,000	16,054	32,108
105	K	7641712310	Krytina LINDAB škridlová tabuľa - záveterná lišta do 30°	m	7,200	26,886	193,579
106	K	7641712540	LINDAB škridlová tabuľa - hrebeň 30°	m	11,000	33,077	363,847
107	K	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné, sklon do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	2,500	28,462	71,155
108	K	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	3,200	4,997	15,990
109	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	30,461	3,525	107,375
			765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé				246,297
110	K	765901302	Prekrytie strechy jednoduchej fóliou BRAMAC Univerzál S	m2	77,826	2,786	216,823
			3,57*10,9*2		77,826		
			Súčet		77,826		
111	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,622	11,241	29,474
			766 - Konštrukcie stolárske				4 163,837
112	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	7,326	14,652
113	*M*	*6119000400*	*Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, šírka 300 mm*	*m*	*3,100*	*23,784*	*73,730*
114	K	766699611	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	m2	10,795	16,478	177,880
			"dosky" 0,95*0,75*2+0,7*0,75*10		6,675		
			" MDF doska" 17,4*0,2+3,2*0,2		4,120		
			'Súčet				
			Súčet		10,795		
115	*M*	*61120*	*Drevené dosky hoblované masiv borovica*	*m3*	*0,097*	*1 645,523*	*159,616*
116	*M*	*6119000200*	*Parapetná doska vlhkovzdorná MDF 200/19 mm*	*m*	*20,600*	*19,784*	*407,550*
117	K	7666710030	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovanín, veľkosť okna 66078x1400 cm	ks	10,000	56,205	562,050

118	*M*	*061139*	*Strešné okno VELUX GLU 0055, 660/1400 elektrické ovládanie na dialku*	*ks*	*10,000*	*268,412*	*2 684,120*
			10		10,000		
			Súčet		10,000		
119	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	33,035	2,550	84,239
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				**3 233,259**
120	K	767631305	Montáž plastových okienso zasklením	m	12,520	16,784	210,136
121	*M*	*6111*	*Plastové okno štvorkrídlové jedno e krídla otv. a sklop dve krídla fix 1550/1575 ozn 120,121*	*ks*	*2,000*	*564,140*	*1 128,280*
122	K	767641352	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 1000 mm	ks	1,000	52,132	52,132
123	*M*	*61110*	*Plastové vchodové dvere 900/2400 ozn 122*	*ks*	*1,000*	*870,000*	*870,000*
124	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	75,900	6,885	522,572
125	*M*	*55330*	*Oceľové profily krytu radiatora*	*kg*	*75,900*	*2,325*	*176,468*
126	K	7671	Montáž krytov radiatora	ks	12,000	4,204	50,448
127	*M*	*5531*	*Hliníková vetracia mriežka (HVM) ALFA- F1 600/130*	*ks*	*8,000*	*11,352*	*90,816*
128	*M*	*5536*	*Hliníková vetracia mriežka (HVM) ALFA- F1 700/130*	*ks*	*2,000*	*16,565*	*33,130*
129	*M*	*5537*	*Hliníková vetracia mriežka (HVM) ALFA- F1 800/130*	*ks*	*2,000*	*18,748*	*37,496*
130	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,228	2,550	61,781
			776 - Podlahy povlakové				**525,411**
131	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	30,760	1,256	38,635
			"1" 2*(11,03+4,35)		30,760		
			Súčet		30,760		
132	*M*	*284*	*Podlahový profil PVC*		*31,375*	*2,352*	*73,794*
			30,76*1,02		31,375		
			Súčet		31,375		
133	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	44,500	2,479	110,316
134	*M*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm*	*m2*	*45,835*	*6,552*	*300,311*
			44,5*1,03		45,835		
			Súčet		45,835		
135	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	5,065	0,465	2,355
			777 - Podlahy syntetické				**98,329**
136	K	777556202	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou-vyhladenie podkladu Teralitom R	m2	44,500	2,190	97,455
137	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	1,004	0,871	0,874
			781 - Dokončovacie práce a obklady				**118,666**
138	K	781415023	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, škár. hmot. Ceresit CE 33 veľ. 150x150mm	m2	2,860	23,635	67,596
			"1" 1,43*2		2,860		
			Súčet		2,860		
139	*M*	*59781660000*	*Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 150x150 Ia*	*m2*	*2,917*	*16,748*	*48,854*
			2,86*1,02		2,917		
			Súčet		2,917		
140	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,869	2,550	2,216
			783 - Dokončovacie práce - nátery				**1 784,268**
141	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	217,000	4,526	982,142
142	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	8,000	7,308	58,464
			8		8,000		
			Súčet		8,000		
143	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	2,500	3,321	8,303
144	K	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	49,300	6,589	324,838

			"klieštiny" 49,3		49,300		
			Súčet		49,300		
145	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	49,300	8,327	410,521
			784 - Dokončovacie práce - maľby				382,581
146	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	91,000	1,746	158,886
147	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	56,520	0,998	56,407
148	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	147,520	1,134	167,288
			M - Práce a dodávky M				0,000
			21-M - Elektromontáže				0,000
149	K	21,M	Elektroinštalácia	kpl	1,000	0,000	0,000