Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ
Názov: Obec Pusté Úľany
Sídlo: Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany
IČO: 00306134
DIČ: 2021006724
Zastúpený: Ing. Henrich Čambál, starosta
(ďalej len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ
Názov: REMU Plus s.r.o.
Sídlo: Medová 636/7, 92528 Pusté Úľany
IČO: 51225310
DIČ: 2120641798
IČ DPH: SK2120641798
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41208/T
Štatutárny zástupca: René Muller
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

2. Predmet Zmluvy a dodacie podmienky

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť práce na realizácii stavby s názvom „**Obnova budovy šatní obecného futbalového klubu (OFK) v Pustých Úľanoch“** (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi. Dielom pre účely tejto Zmluvy sú stavebné úpravy v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.

2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na zhotovenie Diela.

2.5 Predmet plnenia musí byť zrealizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou, ktorú Objednávateľ v jednom vyhotovení odovzdá Zhotoviteľovi a v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.6 Miestom realizácie Diela je: obec Pusté Úľany, viď projektová dokumentácia.

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo pre Objednávateľa **najneskôr do 15 mesiacov od prevzatia staveniska**. Prevzatie staveniska sa uskutoční na základe **písomnej výzvy** Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy. Doručením tejto výzvy Zhotoviteľovi dochádza zároveň k splneniu odkladacej podmienky účinnosti tejto Zmluvy.

2.8 Zhotovenie Diela potvrdí Objednávateľ písomne, a to podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu. V tomto protokole sa potvrdzuje riadne zhotovenie celého Diela bez vád a nedorobkov podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Prípadné vady a/alebo nedorobky Diela budú taktiež zaznamenané v odovzdávacom a preberacom protokole, pričom tam bude určená aj lehota na ich riadne odstránenie. Do ich riadneho odstránenie sa Dielo nepovažuje za zhotovené ani odovzdané a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu ceny Diela.

3. Cena Diela

3.1 Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a zmluvne je výsledkom dohody zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena Diela je podrobne doložená Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer - Rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

Cena Diela bez DPH **617 034,52** EUR
DPH 23 % 141 917,94 EUR
Cena Diela s DPH 758 952,46 EUR
(slovom: sedemstopäťdesiatosemtisíc deväťstopäťdesiatdva EUR s DPH a štyridsaťšesť centov)

V prípade zmeny sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve o dielo.

3.2 Cena Diela je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie a súťažných podkladov/výzvy. Všade, kde sa ďalej v tejto Zmluve spomína „Cena Diela“, má sa tým na mysli celková cena Diela vrátane DPH.

3.3 Cena Diela je cena maximálna a zahŕňa všetky náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravných stavebných prác, nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu, stráženie a vypratanie staveniska, odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny (v EUR s DPH) môže dôjsť:
- pri zmene zákonnej sadzby DPH, alebo
- pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí Zhotoviteľ preukázať.

Každá zmena ceny Diela musí byť písomne podložená a musí byť uskutočňovaná výlučne za splnenia podmienok v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu Diela na základe priebežných faktúr vystavovaných Zhotoviteľom v pravidelných dvojmesačných fakturačných obdobiach, a to vždy za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy ku koncu druhého kalendárneho mesiaca príslušného fakturačného obdobia, a to v rozsahu skutočne vykonaných prác a dodávok za príslušné fakturačné obdobie, ktoré boli odsúhlasené Objednávateľom v súlade s bodom 4.2 tejto Zmluvy.

V prípade, ak dôjde k dokončeniu Diela pred uplynutím príslušného fakturačného obdobia, Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru po dokončení Diela, na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov, v ktorom bude uvedené, že Objednávateľ Dielo preberá bez výhrad. Záverečnou faktúrou bude vyúčtovaný zostávajúci rozdiel medzi celkovou Cenou Diela a sumou už uhradených priebežných faktúr.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok za každé príslušné dvojmesačné fakturačné obdobie ako prílohu k faktúre podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy a predložiť ho Objednávateľovi na odsúhlasenie. Súpis vykonaných prác a dodávok bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer – rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom musí zodpovedať skutočne vykonaným prácam a dodávkam. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť príslušnú faktúru až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom.

4.3 Zhotoviteľ je povinný vystavovať a doručovať faktúry Objednávateľovi v elektronickej forme v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi elektronickú fakturáciu, najmä v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom príslušnej doručovacej služby a v štruktúrovanom elektronickom formáte v súlade s platnými technickými a legislatívnymi požiadavkami. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť na zabezpečenie elektronickej fakturácie a prijímania elektronických faktúr v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípadoch, v ktorých právne predpisy pripúšťajú doručovanie faktúr aj iným spôsobom, je Zhotoviteľ oprávnený doručiť faktúru aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne iným spôsobom dohodnutým Zmluvnými stranami, za podmienok ustanovených príslušnými právnymi predpismi. Za deň doručenia elektronickej faktúry sa považuje deň jej úspešného doručenia prostredníctvom príslušnej doručovacej služby, o čom bude k dispozícii potvrdenie o doručení.

4.4 Faktúra musí obsahovať:

- všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy,
- odkaz na túto Zmluvu, na základe ktorej je vystavená,
- fakturované sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,

4.5 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť prílohu v súlade s bodom 4.2, a to najmä:

- krycí list faktúry,
- zisťovací protokol,
- schválený súpis vykonaných prác,
- podpornú dokumentáciu k fakturovaným položkám (napr. vážne lístky k odpadom, montážne listy, revízne správy a pod.)

4.6 Faktúra vystavená na základe bodu 4.1 bude okrem príloh uvedených v bode 4.2, 4.5 obsahovať aj – ak relevantné:

- Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami s uvedením dátumu odovzdania a prevzatia a vyhlásenia, že Objednávateľ Dielo preberá;
- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác;
- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút, ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa;
- vyúčtovanie prípadných služieb a prác naviac, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

4.7 **Lehota splatnosti faktúry je 60 dní** a začína plynúť deň po jej doručení Objednávateľovi. V prípade, ak faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

4.8 Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer – rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.

5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré ma Dielo v čase jeho odovzdania.

5.2 Objednávateľ je povinný Dielo náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi všetky vady a nedostatky, ktoré objavil pri riadnom prezretí Diela. V prípade, že nevytkol žiadne zjavné vady v preberacom protokole platí, že Dielo nemá žiadne zjavne vady.

5.3 Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky vytknuté vady podľa tohto článku, a to do 10 dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi, resp. v lehote, ktorá bude určená v Odovzdávacom a preberacom protokole. V prípade, že tak Zhotoviteľ neurobí, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo tieto vady odstrániť sám či prostredníctvom inej tretej osoby, pričom si môže uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli i všetky nároky, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú **dobu 5 (päť) rokov** od riadneho odovzdania a prevzatia Diela **na všetky stavebné práce**. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. **Záručná doba na zabudované technológie a zariadenia môže byť kratšia ako 5 rokov, a to v závislosti od poskytovanej záručnej doby zo strany výrobcu týchto zariadení, avšak nikdy nesmie byť kratšia ako 2 (dva) roky**.

5.5 Počas záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady Diela.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Diela uplatní voči Zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení (t.z. do 3 dní od ich zistenia).

6. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

6.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela (t.j. s jeho riadnym odovzdaním bez vád a nedorobkov) má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z celkovej Ceny Diela bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi.

6.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady Diela podľa bodu 5.3 alebo 5.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z celkovej Ceny Diela bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi.

6.3 V prípade omeškania s úhradou faktúry je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

6.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej preukázanej výške.

6.5 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu

7. Odstúpenie od Zmluvy

7.1 Ak konanie Zhotoviteľa alebo Objednávateľa v súvislosti s plnením zmluvných povinností na základe tejto Zmluvy znamená podstatné porušenie niektorej jeho zmluvnej povinnosti, je druhá zmluvná strana oprávnená okamžite jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, a to v prípade, že tento zámer oznámi porušujúcej zmluvnej strane a poskytne jej na nápravu dodatočnú lehotu nie kratšiu, ako 5 (päť) pracovných dní.

7.2 Zmluvné strany označujú porušenie Zmluvy za podstatné, ak:

a. je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní po dohodnutom termíne jej splatnosti,
b. je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela o viac ako 30 kalendárnych dní,
c. Zhotoviteľ nezhotovil Dielo v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok,
d. Zhotoviteľ neodstráni vady Diela podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

7.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade ak:

a. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie a pod.,

b. Zhotoviteľ zmení svojvoľne parametre Diela,
c. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu,
d. vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa,
e. je preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie aktivít tejto Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,
f. Zhotoviteľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytne informácie požadované Objednávateľom alebo neposkytne informácie v súlade s podmienkami tejto Zmluvy,
g. mu bola doručená správa z kontroly verejného obstarávania o neschválení procesu verejného obstarávania.

7.4. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade ak:
a. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
b. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve ani v dodatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy riadne a včas,
c. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto Zmluvy súvisiacich s činnosťou Objednávateľa.

8. Platnosť a účinnosť Zmluvy

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa stáva platnou okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, kedy dôjde k splneniu oboch nasledovných odkladacích podmienok (podľa toho, čo nastane neskôr):
a) deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv SR v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) dňom doručenia písomnej výzvy Objednávateľa (Obce) Zhotoviteľovi na prevzatie staveniska.

8.2 Zmluvu je možné ukončiť:
a. dohodou Zmluvných strán,
b. odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto Zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

8.3 V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej Zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9. Spoločné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej Objednávateľom.

9.2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov štátnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z.

10. Osobitné ustanovenia

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznamovať všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie tejto Zmluvy.

10.2. Zmluvné strany sa, v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu

Zhotoviteľovi ako veriteľovi, Zhotoviteľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za Objednávateľa je oprávnený udeliť len jeho štatutárny orgán.

10.3. Z dôvodu zákonných obmedzení na strane Objednávateľa, dodatkom k Zmluve nie je možné dohodnúť zmenu Predmetu zmluvy podľa druhu tovaru, ktorý bol hodnotený verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

a. nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto Zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
b. informácie a podklady poskytnuté Objednávateľom alebo tretími osobami pre plnenie Predmetu zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy.

10.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a/alebo iného overovania súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj po jej skončení až do uplynutia lehôt vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu (Výzva kód MoF – 4/2025), a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť, najmä im umožniť vstup na stavenisko a do priestorov súvisiacich s realizáciou Diela a predložiť im všetky vyžiadané doklady a dokumentáciu. Oprávnenými osobami sú najmä: poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, orgány Európskej únie a nimi poverené osoby a ďalšie osoby oprávnené na výkon kontroly a auditu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie.

10.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak mu táto povinnosť zo zákona vyplýva, a zaväzuje sa byť v tomto registri zapísaný počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Rovnakú povinnosť má Zhotoviteľ zabezpečiť aj u svojich subdodávateľov, ak sú partnermi verejného sektora. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, nie je v registri partnerov verejného sektora zapísaný.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou formou po odsúhlasení obidvoma Zmluvnými stranami a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súhlasom poskytovateľa dotácie v prípade potreby.

11.2. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a tri vyhotovenia Objednávateľ.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky.

11.5. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

11.6. Zástupcovia Zmluvných strán prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu Zmluvy porozumeli v celom rozsahu.

11.7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 2: Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

V ..... dňa .....

V Pustých Úľanoch, dňa 6.11.2026

Za objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Obec Pusté Úľany, zast.
Ing. Henrichom Čambálom, starostom

.....
René Muller – konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov
v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	IČO, DIČ, IČ DPH	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
				Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi min. 3 dni pred plánovanou zmenou. Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Pustých Úľanoch, dňa 6.11.2026

Za zhotoviteľa:

.....
René Muller – konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: **254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER**

Miesto: **Pusté Úľany** Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany Projektant:

Zhotoviteľ: REMU Plus s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**617 034,52**	**758 952,46**
2024_263_1	**ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA**	94 499,04	116 233,82
2024_263_2	**ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA**	139 128,49	171 128,04
2024_263_3	**VYMENA OTVOROVYCH KONSTRUKCII**	54 853,58	67 469,90
2024_263_4	**REKONSTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU**	57 522,80	70 753,04
2024_263_5	**INSTALACIA SYSTEMOV CHLADENIA A VETRANIA**	43 651,91	53 691,85
2024_263_6	**REKONSTRUKCIA SYSTEMOV PRIPRAVY TEPLEJ VODY**	13 747,59	16 909,54
2024_263_7	**ZLEPSENIE KVALITY VNUTORNEHO PROSTREDIA**	88 453,41	108 797,69
2024_263_8	**INSTALACIA ZARIADENI OZE**	31 256,88	38 445,96
2024_263_9	**REKONSRUKCIA OSVETLENIA**	28 076,69	34 534,33
2024_263_10	**REALIZACIA ZELENYCH OPATRENI**	23 552,62	28 969,72
2024_263_11	**RALIZÁCIA OPATRENÍ OCHRANY BIODIVERZITY**	17 389,58	21 389,18
2024_263_12	**DEBARIERIZACNE OPATRENIA**	19 174,11	23 584,16
2024_263_13	**OSTATNÉ AKTIVITY**	5 727,82	7 045,22

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER

JKSO:
Miesto:
Pusté Úľany

KS:
Dátum: 11.6.2026
CPA:

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o., Medová 636/7, 92528 Pusté Úľany

IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **617 034,52**

DPH		ıdzba dane	Základ dane	Výška dane
	základná	23,00%	**617 034,52**	**141 917,94**
	znížená	19,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **EUR** **758 952,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_1 - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Pusté Úľany	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	51225310
	REMU Plus s.r.o.	IČ DPH:	SK2120641798
Projektant:		IČO:	
	a+office, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **94 499,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **116 233,82**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_1 - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA

Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: a+office, s.r.o.

Zhotoviteľ: REMU Plus s.r.o.
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**94 499,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				56 910,60
	D	1	Zemné práce				2 637,17
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	244,750	4,68	1 145,43
	VV		62,50*1,50+10,00*9,50+8,00*7,00		244,750		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	53,258	6,85	364,82
	VV		"rez A-A, B-B"				
	VV		25*0,85*0,90		19,125		
	VV		"rez C-C, D-D"				
	VV		18,00*1,80*0,90		29,160		
	VV		"rez E-E"				
	VV		8,5*0,65*0,90		4,973		
	VV		Súčet		53,258		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,977	2,11	33,71
	VV		53,258*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		15,977		
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,737	3,22	34,57
	VV		53,258-42,521		10,737		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,737	4,98	53,47
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	75,159	0,97	72,90
	VV		10,737*7 'Prepočítané koeficientom množstva		75,159		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,790	41,65	782,60
	VV		10,737*1,75 'Prepočítané koeficientom množstva		18,790		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,521	3,52	149,67
	VV		"zásypy výkopanou zeminou"				
	VV		53,258		53,258		
	VV		-0,18*(8,5*0,65+18,5*1,80+24,5*0,85)		-10,737		
	VV		Súčet		42,521		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 586,39
9	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	5,554	285,63	1 586,39
	VV		"domurovky otvorov"				
	VV		0,45*1,20*1,10*3		1,782		
	VV		0,45*1,95*1,30		1,141		
	VV		0,45*0,60*0,60*2		0,324		
	VV		0,30*2,65*0,65		0,517		
	VV		0,30*2,20*1,20		0,792		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,30*0,50*2,20*2		0,660		
	VV		0,90*0,30*1,25		0,338		
	VV		Súčet		5,554		
	D	5	Komunikácie				7 736,55
10	K	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	244,750	31,61	7 736,55
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33 797,05
11	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	56,728	2,34	132,74
	VV		8*2,00*2,35+10*1,20*0,60+2*1,95*0,60+1*2,40*0,60+1,90*2,40+1,75*2,05		56,728		
12	K	622422211.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20%	m2	274,617	8,14	2 235,38
13	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	24,036	4,89	117,54
14	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	24,036	29,54	710,02
	VV		0,60*(13,35+1,60+1,30+1,35+1,00+5,50+2,15+5,55+1,98+1,43+0,85)		21,636		
	VV		0,60*0,20*20		2,400		
	VV		Súčet		24,036		
15	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	111,425	86,12	9 595,92
	VV		1,00*(7,90+8,50)		16,400		
	VV		1,30*(7,90+24,50)		42,120		
	VV		2,15*16,5		35,475		
	VV		0,35*(51,70-1,90)		17,430		
	VV		Súčet		111,425		
16	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	274,617	76,49	21 005,45
	VV		2,90*(7,45+51,70+7,45)		193,140		
	VV		2,65*51,70+2*0,60*1,00		138,205		
	VV		-56,728		-56,728		
	VV		Súčet		274,617		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 161,78
17	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	480,000	3,02	1 449,60
	VV		4,00*2*(52+8)		480,000		
18	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	960,000	1,74	1 670,40
	VV		480*2 'Prepočítané koeficientom množstva		960,000		
19	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	480,000	1,88	902,40
20	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	117,000	10,24	1 198,08
	VV		2*(52+8)-2*1,50		117,000		
21	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	117,000	7,25	848,25
22	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	274,400	6,24	1 712,26
	VV		(36+85+16,2)*2		274,400		
23	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	1,000	5,68	5,68
24	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	1,000	7,76	7,76
25	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	144,000	2,45	352,80
	VV		120+4*6		144,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	30,000	2,71	81,30
27	K	953995433.S	Ukončovací profil pre odvetranie striech	m	120,000	5,35	642,00
	VV		2*(52+8)		120,000		
28	K	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár	m2	244,750	1,19	291,25
	D	99	Presun hmôt HSV				1 991,66
29	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	77,557	25,68	1 991,66
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 588,44
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 726,50
30	K	76799680Y	Demontáž, uloženie a spätná montáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t (pôvodné oplotenie)	kg	800,000	5,85	4 680,00
31	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,55	46,50
	D	781	Obklady				32 861,94
32	K	781732040.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 250 x 65 mm	m2	338,978	31,24	10 589,67
	VV		"obklad terca"				
	VV		"od ulice"				
	VV		51,70*(3,80-0,55)		168,025		
	VV		"bočné steny"				
	VV		2*7,90*(3,80-0,40)		53,720		
	VV		"od ihriska"				
	VV		51,7*(3,80+0,15)		204,215		
	VV		"odpočty okná, pásik, šilt"				
	VV		-1,90*2,40-1,75*2,05-8*2,00*2,35-10*1,20*0,60-2*1,95*0,60-2,40*0,60		-56,728		
	VV		-0,60*(13,35+1,60+1,30+1,35+1,00+5,50+2,15+1,95+1,40+0,85)		-18,270		
	VV		-(2*6,85+51,70)*(3,34-2,85)		-32,046		
	VV		"prípočet ostenie"				
	VV		0,20*2*(2,35*8+0,60*(10+2+1)+2,40+2,05)+0,20*(2,00*8+1,20*10+1,95*2+2,40*1,90+1,75)		20,062		
	VV		Súčet		338,978		
33	*M*	*596360000100.S*	*Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný*	*ks*	*19 660,724*	*0,98*	*19 267,51*
	VV		338,978*58 'Prepočítané koeficientom množstva		19 660,724		
34	*M*	*596360000200*	*Obkladový pásik tehlový POROTHERM Terca Standard Agaat, rozmer 215x65x23 mm, rohový*	*ks*	*1 071,000*	*2,16*	*2 313,36*
	VV		2*13*0,60+2*8*2,35+2*2,40+2*2,05+2*3,25+2*3,95		76,500		
	VV		76,5*14 'Prepočítané koeficientom množstva		1 071,000		
35	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	369,732	1,87	691,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_2 - ZATEPLENIE STRESNEHOPLASTA

JKSO: 801 59
Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
KS:
Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **139 128,49**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **171 128,04**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_2 - ZATEPLENIE STRESNEHOPLASTA

Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: a+office, s.r.o.

Zhotoviteľ: REMU Plus s.r.o.
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**139 128,49**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				139 128,49
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				26 951,40
1	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	457,300	1,48	676,80
	VV		"skladba S1 a S2"				
	VV		8,50*53,8		457,300		
2	*M*	*283230007300.S*	*Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE*	*m2*	*525,895*	*1,12*	*589,00*
	VV		457,3*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		525,895		
3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	473,775	8,35	3 956,02
	VV		"skladba S1 a S2"				
	VV		7,90*51,00		402,900		
	VV		1,05*(2*7,90+51,70)		70,875		
	VV		Súčet		473,775		
4	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*1 562,036*	*0,21*	*328,03*
	VV		1487,6535*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1 562,036		
5	K	712400831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	390,000	0,46	179,40
6	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	141,660	13,74	1 946,41
	VV		"skladba S1 a S2"				
	VV		2*(7,90+7,45+51,00+51,70)*0,60		141,660		
7	*M*	*311970002200.S*	*Turbošrób d 8x130 mm*	*ks*	*576,556*	*0,36*	*207,56*
8	*M*	*283220002500*	*Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*707,750*	*7,57*	*5 357,67*
	VV		473,775+141,66		615,435		
	VV		615,435*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		707,750		
9	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	9,14	36,56
	VV		"prierazom Ks2"				
	VV		4		4,000		
10	*M*	*283770003900.S*	*Rohová vpusť pre PVC-P fólie 100x100 mm*	*ks*	*4,000*	*12,36*	*49,44*
11	*M*	*311970002210*	*Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x130 mm, zvýšená korózna odolnosť 15 cyklov kesternycha, FATRA IZOLFA*	*ks*	*20,000*	*0,37*	*7,40*
12	K	712973450.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	181,200	11,95	2 165,34
	VV		"Ks4"				
	VV		2*(51,00+6,30)		114,600		
	VV		2*7,45+51,70		66,600		
	VV		Súčet		181,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	*M*	*311970001400.S*	*Teleskop d 50x135 mm*	*ks*	*1 449,600*	*0,18*	*260,93*
14	K	712973850.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	120,400	19,70	2 371,88
	VV		"miesto Ks3"				
	VV		2*(51,70+7,45)		118,300		
	VV		"Ks5"				
	VV		2*1,05		2,100		
	VV		Súčet		120,400		
15	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	69,600	18,54	1 290,38
	VV		"Ks6"				
	VV		7,90+53,80+7,90		69,600		
16	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	615,435	1,48	910,84
	VV		"skladba S2 a S2"				
	VV		473,775+141,66		615,435		
17	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*707,750*	*2,74*	*1 939,24*
	VV		615,435*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		707,750		
18	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	473,775	1,26	596,96
	VV		"sklaba S1 a S2"				
	VV		51,00*7,90		402,900		
	VV		1,05*(2*7,90+51,70)		70,875		
	VV		Súčet		473,775		
19	*M*	*693710001030.S*	*Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 105 g/m2*	*m2*	*544,841*	*0,86*	*468,56*
	VV		473,775*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		544,841		
20	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	457,300	0,34	155,48
	VV		"celá strecha"				
	VV		53,8*8,5		457,300		
21	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	117,800	15,24	1 795,27
	VV		"na atikový profil"				
	VV		2*(7,90+51,00)		117,800		
22	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*942,400*	*0,12*	*113,09*
23	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*73,036*	*10,56*	*771,26*
24	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	250,121	3,11	777,88
	D	713	Izolácie tepelné				36 689,16
25	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	292,500	1,96	573,30
	VV		"nad SDK strop"				
	VV		53+9,8+10,6+9,5+2,8+2,7+11,5+10,9+11,2+11,5+12,1		145,600		
	VV		29,3+6,4+2,7+5,8+4,6+1,8+7+80,5+8,80		146,900		
	VV		Súčet		292,500		
26	*M*	*631650000100*	*Pás ISOVER UNIROL PROFI 5, 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy*	*m2*	*298,350*	*5,48*	*1 634,96*
	VV		292,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		298,350		
27	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	317,700	6,75	2 144,48
	VV		"medzi trámy"				
	VV		6,50*50,4-66*0,15		317,700		
28	*M*	*631440004200.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*648,108*	*18,57*	*12 035,37*
	VV		317,7*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		648,108		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	321,300	2,63	845,02
	VV		"skladba S1"				
	VV		51,00*6,30		321,300		
30	*M*	*283720007800.S*	*Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*327,726*	*6,23*	*2 041,73*
	VV		321,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		327,726		
31	K	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	34,800	6,85	238,38
	VV		"atikový profil"				
	VV		2*(51,70+6,30)*0,30		34,800		
32	*M*	*283720034200.S*	*Atikový prvok EPS prefabrikovaný, rozmer 300x600x2000 mm, na rýchle zhotovenie okrajov plochých striech a ich zateplenie*	*bm*	*118,320*	*121,37*	*14 360,50*
	VV		2*(51,70+6,30)		116,000		
	VV		116*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		118,320		
33	K	713170150.S	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	321,300	2,68	861,08
	VV		"skladba S1"				
	VV		51,00*6,30		321,300		
34	*M*	*283720033650.S*	*Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech*	*m3*	*13,109*	*130,49*	*1 710,59*
	VV		51,00*(0,06+0,02)/2*6,30		12,852		
	VV		12,852*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,109		
35	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	227,800	1,07	243,75
	D	762	Konštrukcie tesárske				67 557,82
36	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	572,000	4,89	2 797,08
	VV		52*(9,5+1,5)		572,000		
37	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	390,000	3,56	1 388,40
38	K	762352811.S	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy 224 - 288 cm2, -0,01500 t	m2	442,000	6,76	2 987,92
	VV		52*8,50		442,000		
39	K	762421331	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	91,125	41,56	3 787,16
	VV		(1,05+0,30)*(2*7,90+51,70)		91,125		
40	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	914,600	9,26	8 469,20
	VV		2*53,80*8,50		914,600		
41	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*987,768*	*25,47*	*25 158,45*
	VV		914,6*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		987,768		
42	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -	m2	300,000	2,51	753,00
43	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	590,200	5,79	3 417,26
	VV		66*8,15		537,900		
	VV		(18+2)*2,45		49,000		
	VV		2*1,65		3,300		
	VV		Súčet		590,200		
44	*M*	*605710005700*	*Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdĺ. 150x280x13000 mm, JAFHOLZ*	*m3*	*26,771*	*579,36*	*15 510,05*
	VV		590,2*0,15*0,28		24,788		
	VV		24,788*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		26,771		
45	K	762822830.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t	m	400,000	3,86	1 544,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	491,633	3,55	1 745,30
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 696,88
47	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	122,000	0,52	63,44
	VV		2*(9,00+52,00)		122,000		
48	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	52,000	2,63	136,76
49	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	69,600	43,76	3 045,70
	VV		2*7,900		15,800		
	VV		53,8		53,800		
	VV		Súčet		69,600		
50	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	6,000	41,31	247,86
51	K	76439285	Demontáž ostatných prvkov na streche a fasáde	ks	20,000	8,62	172,40
52	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	30,000	3,41	102,30
53	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	17,700	46,75	827,48
	VV		3*2,75		8,250		
	VV		3*3,15		9,450		
	VV		Súčet		17,700		
54	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	39,583	2,55	100,94
	D	783	Nátery				3 233,23
55	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	507,572	6,37	3 233,23
	VV		2*(0,15+0,28)*(66*8,15+18*2,45+2*2,45+2*1,65)		507,572		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_3 - VYMENA OTVOROVYCH KONSTRUKCII

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Pusté Úľany	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	51225310
	REMU Plus s.r.o.	IČ DPH:	SK2120641798
Projektant:		IČO:	
	a+office, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **54 853,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **67 469,90**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_3 - VYMENA OTVOROVYCH KONSTRUKCII

Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: a+office, s.r.o.

Zhotoviteľ: REMU Plus s.r.o.
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**54 853,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 389,46
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				766,81
1	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	41,160	18,63	766,81
	VV		(0,20+0,10)*(36,00+85,00+16,20)		41,160		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 622,65
2	K	953941211.S	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou	ks	92,000	8,16	750,72
	VV		"kotvenie mreží"				
	VV		4*(8+10+2+3*1)		92,000		
3	*M*	*145640000700.S*	*Profil oceľový 40x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,116*	*1 255,36*	*145,62*
	VV		92*0,30*4,00*1,05*0,001		0,116		
4	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	15,000	0,47	7,05
5	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	11,000	2,96	32,56
6	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	125,680	10,52	1 322,15
	VV		4*0,60*3		7,200		
	VV		2*(1,20+0,60)*7		25,200		
	VV		2*(0,75++1,25)*1		4,000		
	VV		2*(1,20+1,10)*4		18,400		
	VV		2*(2,40*0,60)*1		2,880		
	VV		2*(1,95+1,30)*10		65,000		
	VV		2*(0,90+0,60)*1		3,000		
	VV		Súčet		125,680		
7	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	14,700	9,24	135,83
	VV		2*(0,90+2,00)*1		5,800		
	VV		2*(1,90+2,55)*1		8,900		
	VV		Súčet		14,700		
8	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	2,58	2,58
9	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,000	2,89	2,89
10	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,542	28,58	44,07
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,542	14,57	22,47
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,794	0,68	7,34
	VV		1,542*7 'Prepočítané koeficientom množstva		10,794		
13	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,542	96,87	149,37
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				51 464,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 752,71
14	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	36,000	16,73	602,28
	VV		"položka 02"				
	VV		10*2*(1,20+0,60)		36,000		
15	*M*	*611410005600.S*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový*	*ks*	*10,000*	*211,35*	*2 113,50*
16	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	10,000	14,26	142,60
17	*M*	*611550001000.S*	*Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej*	*m*	*37,100*	*20,29*	*752,76*
	VV		8*2,35+10*1,20+2*1,95+1*2,40		37,100		
18	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	11,000	12,87	141,57
	VV		8+2+1		11,000		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				46 617,02
19	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	85,800	31,52	2 704,42
	VV		"položka 01"				
	VV		8*2*(2,0+2,35)		69,600		
	VV		"03"				
	VV		2*2*(1,95+0,60)		10,200		
	VV		"04"				
	VV		1*2*(2,40+0,60)		6,000		
	VV		Súčet		85,800		
20	*M*	*283290006000.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*90,090*	*2,54*	*228,83*
21	*M*	*283290006400*	*Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA*	*m*	*90,090*	*2,13*	*191,89*
22	*M*	*553410010200*	*Okno hliníkové jednokrídlové OS, izolačné dvojsklo/trojsklo*	*m2*	*50,780*	*511,34*	*25 965,85*
	VV		"položka 01"				
	VV		10*2,0*2,35		47,000		
	VV		"03"				
	VV		2*1,95*0,60		2,340		
	VV		"04"				
	VV		1*2,40*0,60		1,440		
	VV		Súčet		50,780		
23	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,200	27,63	447,61
	VV		"D1"				
	VV		2*(2,40+1,90)		8,600		
	VV		"D2"				
	VV		2*(2,05+1,75)		7,600		
	VV		Súčet		16,200		
24	*M*	*55341003440X*	*Vstupné dvere D1; hliníkový rám 2,40*1,90m s bočným a horným svetlíkom trojsklo; otočné dvere 0,90x2,0m plné; trzámok; madlo; atyp*	*ks*	*1,000*	*3 265,48*	*3 265,48*
25	*M*	*55341003440y*	*Vstupné dvere D2; hliníkový rám 2,05*1,75m s bočným svetlíkom trojsklo; otočné dvere 0,90x2,0m plné; zámok; madlo; atyp*	*ks*	*1,000*	*2 963,58*	*2 963,58*
26	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	19,890	5,24	104,22
	VV		8*1,0*1,35		10,800		
	VV		11*1,20*0,60		7,920		
	VV		2*0,975*0,60		1,170		
	VV		Súčet		19,890		
27	*M*	*553420000005.S*	*Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba sivá*	*m2*	*19,890*	*14,24*	*283,23*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	767995200.S	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	1 259,102	6,14	7 730,89
	VV		"Z1"				
	VV		8*4,63*(2,15*3+1,50*2)		350,028		
	VV		8*13*1,5*1,13		176,280		
	VV		"Z2"				
	VV		10*2*(1,40+0,80)*4,63		203,720		
	VV		10*8*0,80*1,13		72,320		
	VV		"Z3"				
	VV		2*2*(2,15+0,80)*4,63		54,634		
	VV		2*14*0,80*1,13		25,312		
	VV		"Z4"				
	VV		(2*2,60+3*0,80)*4,63		35,188		
	VV		2*9*0,80*1,13		16,272		
	VV		"Z5"				
	VV		(6*2,475+5*2,10)*4,63		117,371		
	VV		11*2,475*1,13		30,764		
	VV		"Z6"				
	VV		(6*2,10+4*1,90)*4,63		93,526		
	VV		10*2,10*1,13		23,730		
	VV		Súčet		1 199,145		
	VV		1199,145*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1 259,102		
29	*M*	*14564000010Y*	*Profil oceľový ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*1,260*	*1 234,26*	*1 555,17*
30	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	141,000	3,47	489,27
31	*M*	*134810000100.S*	*Tyč oceľová hrubá prierezu I 200 mm ozn. 10 370*	*t*	*0,141*	*1 113,21*	*156,96*
	VV		2,55*26,3*2*0,001*1,05		0,141		
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	341,689	1,55	529,62
	D	783	Nátery				744,53
33	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105um	m2	71,111	10,47	744,53
	VV		"náter mreží"				
	VV		0,04*4*(1200/2,7)		71,111		
	D	784	Maľby				349,86
34	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	41,160	3,26	134,18
35	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	41,160	5,24	215,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_4 - REKONSTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **57 522,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **70 753,04**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_4 - REKONSTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU

Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
Dátum: 06.11.2026
Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ: REMU Plus s.r.o.
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 522,80**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				57 522,80
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				57 522,80
1	K	731110099	Dodávka a montáž kotolne, podlahového vykurovania a plynoinštlalácie podľa prílohy k rozpočtu č.5	kpl	1,000	57 522,80	57 522,80

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.5

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Klenuté dno DN 50	ks	2,00	3,52	7,04
2		Rúra bezošvá oc čier DN 50 STN 425715, matl 1353.1	m	1,00	15,24	15,24
3		Rúra bezošvá oc čier DN 25 STN 425715, matl 1353.1	m	15,00	6,14	92,10
		Systémová doska varionova 30-2	m2	295,00	8,41	2 480,95
4		Trubka Pex 16x2 mm	m	1 170,00	0,74	865,80
		Dilatačný pás okolo steny; medzi celkami	m	322,00	1,24	399,28
5		Skrinka na PDL UK s 3 vývodmi komplet	ks	1,00	71,63	71,63
6		Skrinka na PDL UK s 6 vývodmi komplet	ks	2,00	321,65	643,30
7		Flexi hadica na plyn DN 20	ks	1,00	26,34	26,34
8		Chránička oceľ DN 40 0,45 m	ks	1,00	7,58	7,58
9		Ukotvenie chráničky	ks	1,00	5,25	5,25
10		Odvzdušnenie plynovodu	m	15,00	2,54	38,10
11		Guľový kohút DN 15	ks	1,00	10,24	10,24
12		Vzorkovací guľový kohút DN15	ks	1,00	8,26	8,26
13		Guľový kohút DN 20	ks	3,00	14,67	44,01
14		Guľový kohút DN 25	ks	11,00	33,24	365,64
15		Guľový kohút DN 32	ks	5,00	43,58	217,90
16		Neutralizátor N 70	ks	1,00	211,24	211,24
17		Čerpadlové skupiny s oč a zmieš ventilom DN 25	ks	3,00	341,89	1 025,67
18		Oc. strm . konz . do DN 40	ks	83,00	3,11	258,13
19		Oceľové držiaky	ks	4,00	0,86	3,44
20		Náter potrubia do DN 80 Z	m	1,00	1,46	1,46
21		Náter. Potrubia do DN 80 2x+ E	m	1,00	5,27	5,27
22		Náter Dopl.nkových Oc. Konštr. , komplet - zákl	ks	1,00	11,54	11,54
23		Nát . Dopl. Oc. Konštr. , komplet - 2x+ E	ks	1,00	9,32	9,32
24	neoprv. V.	Závesný kond. plynový kotol "Vailant" typu ecoTECpro " - 5,7 - 26,5 kW	ks	1,00	1657,00	1 657,00
25		Spalinová kaskáda pre kotol + komín - komplet	ks	1,00	372,93	372,93
26		Ekvitermická kaskádová regulácia	ks	1,00	648,87	648,87
27		Rozširovacia sada ku kotlom s obehovým čerpadlom	ks	1,00	536,65	536,65
28		Sada pre ohrev TUV	ks	1,00	196,87	196,87
		Ohrievač VIH S2 350/4 B	ks	1,00	1108,47	1 108,47
29		Vypúšťací ventil	ks	6,00	10,26	61,56
30		Tlaková expanzná nádoba EXPANZOMAT o objeme V = 50 l	ks	1,00	326,54	326,54
31		Tlaková expanzná nádoba na TUV o objeme V = 35 l	ks	1,00	226,47	226,47
32		Tlaková expanzná nádoba na solár o objeme V = 24 l	ks	1,00	86,41	86,41
33		Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, Anuloid DN 150	ks	1,00	2132,20	2 132,20
34		Kombinovaný rozdelovač a zberač vykurovacej vody DN 100	ks	1,00	895,47	895,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35			Úpravovňa vody - kompletná dodoávka s príslušenstvom	ks	1,00	768,52	768,52
36			Poistný ventil DN 25	ks	1,00	162,25	162,25
37			Poistný ventil DN 20	ks	1,00	101,24	101,24
38			Poistný ventil DN 20 - voda	ks	2,00	13,75	27,50
39			Vypúšťací ventil DN 15	ks	2,00	9,53	19,06
40			Filter DN 32	ks	1,00	189,75	189,75
41			Filter DN 20	ks	1,00	124,47	124,47
42			Spätný ventil alt. spätná klapka DN 25	ks	1,00	36,25	36,25
43			Spätný ventil DN 32	ks	1,00	78,68	78,68
44			Spätný ventil DN 20 - voda	ks	1,00	42,54	42,54
45			Spätný ventil DN 25 - voda	ks	1,00	42,88	42,88
46			Odkalovač DN 32	ks	1,00	274,24	274,24
47			Guľový uzatvárací ventil DN 20	ks	1,00	13,12	13,12
48			Guľový uzatvárací ventil DN 20 na vodu	ks	2,00	6,27	12,54
49			Guľový uzatvárací ventil DN 25	ks	5,00	10,52	52,60
50			Guľový uzatvárací ventil DN 32	ks	3,00	15,36	46,08
51			Redukcia 1'' - 1/2''	ks	4,00	6,14	24,56
52			Redukcia 5/4'' - 1''	ks	8,00	11,47	91,76
53			Tlakomer 0÷400 kPa	ks	4,00	16,78	67,12
54			Teplomer 0÷100 °C	ks	8,00	25,63	205,04
55			Samoodvzdušňovací ventil	ks	10,00	13,47	134,70
57			Cirkulačné čerpadlo Wilo STAR Z Nova , DN 20	ks	1,00	585,47	585,47
58			Trojcestný prepínací ventil DN 32 so servopohonom	ks	1,00	312,59	312,59
59			Snímač teploty hydraulickej výhybky	ks	1,00	33,16	33,16
60			Snímač teploty za hydraulickou výhybkou	ks	1,00	25,46	25,46
61			Snímač výstupnej teploty kotla	ks	2,00	35,16	70,32
62			Snímač výstupnej teploty z ohrievača	ks	2,00	16,75	33,50
63			Snímač priestorovej teploty	ks	1,00	71,52	71,52
64			Vonkajší snímač teploty	ks	1,00	39,56	39,56
65			Bezpečnostná sada pri exp. nádobe - komplet	ks	3,00	71,36	214,08
66			Potrubie - uhlíková oceľ O35x1.5 mm	m	9,00	12,24	110,16
67			Potrubie - uhlíková oceľ O28x1.5 mm s pozink. na vodu	m	4,00	8,16	32,64
68			Potrubie - uhlíková oceľ O28x1.5 mm	m	130,00	4,57	594,10
69			Potrubie - uhlíková oceľ O22x1.5 mm	m	7,50	3,89	29,18
70			Potrubie - uhlíková oceľ O22x1.5 mm s pozink. na vodu	m	8,40	6,12	51,41
71			Tepelná izolácia rúr O54mm, hr.40mm	m	1,00	1,87	1,87
72			Tepelná izolácia rúr O35mm, hr.40mm	m	9,00	1,96	17,64
73			Tepelná izolácia rúr O28mm, hr.30mm	m	130,00	2,46	319,80
74			Tepelná izolácia rúr O22mm, hr.30mm	m	7,50	1,93	14,48
75			Tepelná izolácia RZ a hydraulickej výhybky	ks	1,00	92,32	92,32
76			"T" KUS O 35/35/35	ks	2,00	29,25	58,50
77			"T" KUS O 35/28/35	ks	4,00	27,54	110,16
78			"T" KUS O 28/28/28	ks	4,00	22,58	90,32
79			"T" KUS O 35/22/35	ks	4,00	19,36	77,44
80			Oblúk 90°-O35	ks	8,00	6,45	51,60
81			Oblúk 90°-O28	ks	16,00	2,16	34,56
82			Oblúk 90°-O22	ks	14,00	2,42	33,88
83			Redukcia O35-O28	ks	4,00	2,85	11,40
84			Odskok O35	ks	4,00	5,35	21,40
85			Odskok O28	ks	8,00	493,26	3 946,08
86			Pripojovacie šróbenie s vonkajším závitom O35-Rp11''	ks	24,00	8,87	212,88
87			Pripojovacie šróbenie s vonkajším závitom O28-Rp1''	ks	12,00	6,46	77,52
88			Pripojovacie šróbenie s vonkajším závitom O22-Rp1''	ks	8,00	7,25	58,00
89			Príruba s nátrubkom pre zalisovanie DN 50	ks	4,00	49,26	197,04
92			Lešenie a poocné konštrukcie	kpl	1,00	468,27	468,27
94			Montážne práce dymovod a napojenie; v zmysle PD	hod	16,00	43,26	692,16
95			Montážne práce kotol; v zmysle PD	hod	150,00	43,58	6 537,00
96			Montážne práce ohrev TUV; v zmysle PD	hod	80,00	29,67	2 373,60
97			Montážne práce solar; v zmysle PD	hod	60,00	58,35	3 501,00
98			Montážne práce vykurovanie v zmysle PD	hod	150,00	43,16	6 474,00
99			Montážne práce regulácia a meranie v zmysle PD	hod	30,00	49,74	1 492,20
100			Montážne práce plynovod; v zmysle PD	hod	24,00	60,25	1 446,00
101			Demontáž kotlov a technického vybavenia kotolne	hod	24,00	25,08	601,92
102			Komplexné skúšky systemu UK, preplach, uvedenie do prevadzky	kpl	1,00	388,26	388,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103			Tlaková skúška plynové potrubie	kpl	1,00	156,87	156,87
104			Tlaková skúška podlahové vykurovanie	kpl	1,00	432,16	432,16
105			Revízia kotolne	kpl	1,00	396,47	396,47
106			Revízia tlakových a expanzných nádob	kpl	1,00	138,12	138,12
107			Revízia komínového systému	kpl	1,00	86,26	86,26
108			Nezaradené odborné a inštalačné práce; v zmysle PD	hod	100,00	15,47	1 547,00
109			Búranie a sekanie drážok v stenách a podlahe; murárske vý	kpl	1,00	596,25	596,25
110			Drobný spojovací materiál	%	525,47	2,11	1 108,73
111			Doprava a presun hmôt	%	525,47	7,36	3 867,43

Spolu vykurovanie a plynoinštalácia **57 522,80**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:

2024_263_5 - INSTALACIA SYSTEMOV CHLADENIA A VETRANIA

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 46767410
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **43 651,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v** **EUR** **53 691,85**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_5 - INSTALACIA SYSTEMOV CHLADENIA A VETRANIA

Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REMU Plus s.r.o.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 651,91**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 651,91
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				43 651,91
1	K	769010009	Dodávka a montáž rekupreačného vetrania podľa prílohy k rozpočtu č.9	kpl	1,000	43 651,91	43 651,91

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.9

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy 600x300mm hr. 250 mm, -1,87500t	ks	2,000	113,52	227,04
2	971033591.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy 600x300mm hr. 450 mm, -1,87500t	ks	2,000	125,45	250,90
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,500	10,14	76,05
4	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	kpl	1,000	425,63	425,63
					0,00	
5	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	952,42	952,42
6	*429820001900*	*Kotviaci materiál, konzoly, drobný inštalačny a spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*2 136,52*	*2 136,52*
7	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	47,094	1,35	63,58
8	998767292	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	47,094	1,19	56,04
					0,00	
9	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 900 mm	m	22,000	18,41	405,02
10	*429820000100.S*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 900 mm 35% tvarovky*	*m*	*22,000*	*116,45*	*2 561,90*
11	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1100 mm	m	6,000	25,18	151,08
12	*429820000200.S*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1100 mm -40% tvarovky*	*m*	*6,000*	*163,52*	*981,12*
13	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1200 mm	m	34,000	43,24	1 470,16
14	*429820000300.S*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1200 mm 45% tvarovky*	*m*	*34,000*	*163,74*	*5 567,16*
15	769021046.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1500 mm	m	11,000	52,85	581,35
16	*429820000400.S*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1500 mm 65% tvarovky*	*m*	*11,000*	*155,85*	*1 714,35*
17	769025087.S	Montáž tlmiacej vložky hranatej do prierezu 0.130 m2	ks	2,000	26,89	53,78
18	*429760005800.S*	*Tlmič hluku 20 pre štvorhranné potrubie, rozmery 250x500 mm*	*ks*	*2,000*	*71,35*	*142,70*
19	769031117.S	Montáž potrubnej štrbinovej výustky priemeru do 355-500 mm	ks	19,000	39,16	744,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20		429720131300.S	Výustka NOVA-C-2-625x75-R1-V-ZN 2-rad, pre kruh. potrubie, nastav. lamely, vertik., pozink., reg. R1 Objednávkové číslo: 64342	ks	10,000	39,16	391,60
21		429720131700.S	Výustka NOVA-C-1-600x100-R1-V-ZN 1-rad, pre kruh. potrubie, nastav. lamely, vertik., pozink., reg. R1 Objednávkové číslo: B501	ks	9,000	51,24	461,16
22		769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	13,17	13,17
23		429720339610.S	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 125 mm, nerezová	ks	1,000	15,36	15,36
24		769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	21,75	43,50
25		429720052300.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 500x250 mm	ks	2,000	134,52	269,04
26		769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	2,000	7,52	15,04
27		429720342800.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 99 mm	ks	2,000	19,47	38,94
28		769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	3,000	7,34	22,02
29		429720342900.S	Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm	ks	3,000	18,56	55,68
30		769051108.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom veľkosť 30, prietok do 3400 m3/h	ks	1,000	2 364,75	2 364,75
31		429530032700.S	Rekuperačná vetracia jednotka SYSTEMAIR TOPVEX TC-25-R-S –400V, 802/776W (EC), protiprúd. rekuperátor, bez ohrevu, filter ePM1 60%/ePM10 60%, sekčné odmr., 299kg, IP23, mat. MgZn (tr.C5), regulácia Access, CAV, pravá, pripoj. 4x 500x250mm, certifikácia E	ks	1,000	16 254,55	16 254,55
32		429530032700	DS 50-25 pripojovacia manžeta ,tlmiaca pripojovacia vložka, 70°C (VZD),Objednávkové číslo: 1542	ks	4,000	45,63	182,52
33		429530032800	TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24 klapka uzatváracia klapka so servom TF24 Objednávkové číslo: 79894	ks	2,000	332,41	664,82
34		769011310.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 125	ks	1,000	47,39	47,39
35		429140002700.S	Ventilátor do kruhového potrubia, diagonálny, dvojotáčkový, plastový, D potrubia 125 mm, max. prietok od 240 do 399 m3/h	ks	1,000	153,48	153,48
36		998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	366,034	0,85	311,13
37		998769291	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	366,034	0,76	278,19
						0,00	
38		HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	35,26	423,12
39		HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	27,92	446,72
40		HZS000115.S	Pracovná plošina pojazdná	kpl	1,000	1 922,46	1 922,46
41		HZS000125.S	Servisný technik, parametrizovanie a uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	716,43	716,43

Spolu vetranie a rekuperácia **43 651,91**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_6 - REKONSTRUKCIA SYSTEMOV PRIPRAVY TEPLEJ VODY

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 747,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **16 909,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER

Objekt:

2024_263_6 - REKONSTRUKCIA SYSTEMOV PRIPRAVY TEPLEJ VODY

Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REMU Plus s.r.o.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 747,59**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 747,59
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				13 747,59
1	K	722110109	Dodávka a montáž vnúrorných rozvodov vodovodu podľa prílohy k rozpočtu č.3 TEPLA VODA	kpl	1,000	13 747,59	13 747,59

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.3 TEPLÁ VODA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Vodovodné potrubie PE-Al-PE Ø20 x 2 mm	m	45,00	5,26	236,70
2		Vodovodné potrubie PE-Al-PE Ø26 x 3 mm	m	40,00	9,85	394,00
3		Vodovodné potrubie PE-Al-PE Ø32 x 3 mm	m	40,00	15,34	613,60
4		Tepelná izolácia rúr - MIRELON Ø20x30 mm	m	45,00	1,89	85,05
5		Tepelná izolácia rúr - MIRELON Ø26x30 mm	m	40,00	2,41	96,40
6		Tepelná izolácia rúr - MIRELON Ø32x30 mm	m	40,00	2,63	105,20
7		Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 32/26/26	ks	2,00	17,35	34,70
8		Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 32/20/32	ks	1,00	17,35	17,35
9		Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 26/26/20	ks	2,00	10,16	20,32
10		Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 26/20/26	ks	8,00	10,16	81,28
11		Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 26/20/20	ks	5,00	10,16	50,80
12		Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 20/20/20	ks	9,00	12,45	112,05
13		Koleno 90° PRESS - Ø 20/20	ks	18,00	8,34	150,12
14		Koleno 90° PRESS - Ø 26/26	ks	12,00	16,26	195,12
15		Koleno 90° PRESS - Ø 32/32	ks	3,00	17,18	51,54
16		Vsuvka redukovaná PRESS Ø 26/20	ks	2,00	9,25	18,50
17		Nástenka s vnútorným závitom 1/2" F x Ø20	ks	28,00	15,28	427,84
18		Objímka s gumou 32-35mm 1" M8	ks	6,00	1,86	11,16
19		Skrutka kombi M8x120mm	ks	6,00	0,21	1,26
20		Zásobníkový ohrievač vody "Vaillant auroSTEP plus VIH S2 350/4 B", V=326 l 1 ks	ks	1,00	2 136,52	2 136,52
21		Tlaková expanzná nádoba na pitnú vodu EXPANZOMAT s objemom V=25,0 l	ks	1,00	185,24	185,24
22		Cirkulačné čerpadlo WILO DN 15	ks	1,00	433,87	433,87
23		Uzatvárací ventil - DN 25	ks	2,00	25,76	51,52
24		Uzatvárací ventil - DN 15	ks	1,00	12,47	12,47
25		Spätný ventil - DN 25	ks	2,00	33,08	66,16
26		Spätný ventil - DN 15	ks	1,00	36,42	36,42
27		Vypúšťací ventil DN 15	ks	2,00	10,37	20,74
28		Výtokový ventil DN 20	ks	1,00	12,95	12,95
29		Poistný ventil DN 25	ks	1,00	37,24	37,24
30		Redukčný ventil DN 25	ks	1,00	211,51	211,51
31		Filter DN 25	ks	1,00	113,31	113,31
32		Filter DN 15	ks	1,00	56,75	56,75
33		Teplomer	ks	1,00	27,62	27,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34			Tlakomer	ks	1,00	34,48	34,48
35			Dezinfekcia a preplach vodovodného potrubia	m	200,00	5,14	1 028,00
36			Tlaková skúška vodovodu	m	200,00	8,14	1 628,00
37			Montáž vodovodu; v zmysle PD	kpl	1,00	3 685,78	3 685,78
38			Búranie a sekanie drážok v stenách a podlahe; murárske vý	kpl	1,00	425,75	425,75
39			Spojovací materiál	%	129,07	0,96	123,91
40			Doprava a presun hmôt	%	129,07	5,55	716,36

Spolu vodovod - teplá voda **13 747,59**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_7 - ZLEPSENIE KVALITY VNUTORNEHO PROSTREDIA

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **88 453,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **108 797,69**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_7 - ZLEPSENIE KVALITY VNUTORNEHO PROSTREDIA

Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REMU Plus s.r.o.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**88 453,41**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 496,25
	D	1	Zemné práce				0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 031,15
1	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	45,788	22,52	1 031,15
	VV		2,65*(1,95+3,75+6,15+1,50+2,30+2,30+0,50)		48,893		
	VV		3,95*2,50		9,875		
	VV		-1,00*2,20*2-0,90*2,2*2-0,70*2,2*3		-12,980		
	VV		Súčet		45,788		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				426,90
2	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,182	119,58	260,92
	VV		"vnútorné schody P3"				
	VV		1,90*2,15*0,15		0,613		
	VV		5*2,15*0,075*0,30		0,242		
	VV		"vonkajšie schody P6"				
	VV		(1,15*1,35+1,05)*2,65*0,15		1,034		
	VV		5*0,075*2,60*0,30		0,293		
	VV		Súčet		2,182		
3	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,055	1 252,62	68,89
4	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych	m2	3,885	21,41	83,18
	VV		"vonkajšie"				
	VV		5*2,60*0,15		1,950		
	VV		"vnútorné"				
	VV		6*0,15*2,15		1,935		
	VV		Súčet		3,885		
5	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych	m2	3,885	3,58	13,91
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 797,65
6	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	11,928	1,47	17,53
	VV		1,90*2,40+1,75*2,05+1,20*0,60*2+1,95*0,60*2		11,928		
7	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	92,285	0,86	79,37
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	104,194	0,87	90,65
9	K	612460232.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	200,950	6,22	1 249,91
	VV		"pod obklady stien"				
	VV		200,95		200,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	92,285	4,98	459,58
	VV		"nové priečky"				
	VV		2,65*2*(1,50+2,70+1,85+1,40+2*2,30+0,50)		66,515		
	VV		2,65*2*(1,95+3,75)		30,210		
	VV		3,95*2*(2,50)		19,750		
	VV		-4*1,00*2,05-4*0,90*2,05-6*0,70*2,05		-24,190		
	VV		Súčet		92,285		
11	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	215,346	6,78	1 460,05
	VV		"oprava búraných ostení; nové omietky na tehlu"				
	VV		0,60*0,60*2+3*1,20*1,10+8*(2,00*2,35+2,00)*0,30+10*(0,60+1,20+0,60)		44,760		
	VV		2*(0,60+1,95+0,60)*0,30+(0,60+2,40+0,60)*0,30+(2,40+1,90+2,40)*0,30+(2,05+1,75+2,05)*0,30		6,735		
	VV		(0,65+0,30+0,65)*3,85		6,160		
	VV		(2,40+1,55+2,40)*0,30		1,905		
	VV		2*1,15*2,40		5,520		
	VV		4*0,50*2,25		4,500		
	VV		"opravy a vysprávky omietok v šatniach- 30% ostávajúcej plochy"				
	VV		(154,35+361,125+454,005-121,158-200,95-92,285-69,20)*0,30		145,766		
	VV		Súčet		215,346		
12	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,843	186,24	157,00
	VV		"zakrytie schodov 1.18"				
	VV		1,70*0,90*0,15		0,230		
	VV		"pod nové schody 1.01"				
	VV		1,90*2,15*0,15		0,613		
	VV		Súčet		0,843		
13	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	7,580	5,28	40,02
	VV		(0,90*1,70+2,15*1,90)*1,35		7,580		
14	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	295,000	0,43	126,85
15	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*339,250*	*0,64*	*217,12*
16	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	322,000	0,28	90,16
17	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*325,220*	*0,52*	*169,11*
18	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	295,000	12,34	3 640,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 668,60
19	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	960,000	0,45	432,00
	VV		"murár, sdk, elektrikár"				
	VV		3*320		960,000		
20	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	360,000	0,86	309,60
	VV		3*120		360,000		
21	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	398,600	0,86	342,80
22	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	58,168	3,18	184,97
	VV		2,85*(0,90+1,00*3+1,40)		15,105		
	VV		2,65*(3,90+3,90+1,15+1,20*3+0,90+1,80+1,0)		43,063		
	VV		Súčet		58,168		
23	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,027	39,26	158,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,30*1,60*2,50		1,200		
	VV		0,30*1,30*2,20		0,858		
	VV		0,30*1,45*2,35		1,022		
	VV		0,45*0,60*2,15		0,581		
	VV		0,45*1,25*0,65		0,366		
	VV		Súčet		4,027		
24	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,316	27,52	36,22
	VV		0,45*0,45*6,50		1,316		
25	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	28,950	42,62	1 233,85
	VV		0,10*(6,8+44+10,6+9,5+2,8+2,4+11,5+10,5+11,2+11,5+11,3+24,9+4,7+3,9+4,2+9,9+12,4+8,8+88,6)		28,950		
26	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	24,000	1,26	30,24
27	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	39,360	15,43	607,32
	VV		24*0,80*2,05		39,360		
28	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	239,925	2,34	561,42
	VV		"otčenie poškodených omietok v šatniach a sprchách"				
	VV		8,5*2,70+18,5*3,85+25*2,95		167,925		
	VV		12*2*1,50*2,00		72,000		
	VV		Súčet		239,925		
29	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	132,750	3,87	513,74
	VV		"otčenie existujcich obkladov"				
	VV		132,75		132,750		
30	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	110,715	10,34	1 144,79
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,715	9,43	1 044,04
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	775,005	0,36	279,00
	VV		110,715*7 'Prepočítané koeficientom množstva		775,005		
33	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	110,715	7,14	790,51
	D	99	Presun hmôt HSV				571,95
34	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	61,041	9,37	571,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70 957,16
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 886,66
35	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	579,000	0,26	150,54
	VV		"skladba S1 a S2"				
	VV		579		579,000		
36	*M*	*283230007600.S*	*Separačná PE fólia, šxl 1,25x80 m, plošná hmotnosť 100 g/m2*	*ks*	*665,850*	*0,87*	*579,29*
	VV		579*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		665,850		
37	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	292,138	3,54	1 034,17
	VV		6,15*(3,90+3,45+14,40)+1,40*0,30*2+4,05*6,25		159,915		
	VV		3,70*(3+2,55+1,40+2,95+2*3,00+3,05+3,45)+2,15*(4,50+16,80+1,65)		132,223		
	VV		Súčet		292,138		
38	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	111,425	4,38	488,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"zvislá izolácia=fasáda XPS"				
	VV		111,425		111,425		
39	*M*	*283220000300.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu*	*m2*	*484,276*	*4,18*	*2 024,27*
	VV		292,138+111,425		403,563		
	VV		403,563*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		484,276		
40	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	295,000	0,76	224,20
41	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	295,000	1,48	436,60
42	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	115,000	1,79	205,85
43	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	115,000	2,57	295,55
44	*M*	*693110000500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 136 g/m2*	*m2*	*943,000*	*1,11*	*1 046,73*
	VV		2*(295+115)		820,000		
	VV		820*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		943,000		
45	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	542,453	0,74	401,42
	D	713	Izolácie tepelné				3 363,52
46	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	321,300	0,86	276,32
	VV		"skladba S1"				
	VV		51,00*6,30		321,300		
47	*M*	*283720007800.S*	*Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*327,726*	*2,35*	*770,16*
	VV		321,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		327,726		
48	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	292,500	1,73	506,03
	VV		"nové podlahy P1, P2, P4 a P5"				
	VV		292,5		292,500		
49	*M*	*283720031400.S*	*Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*587,520*	*2,89*	*1 697,93*
	VV		288*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		587,520		
50	*M*	*283750001800.S*	*Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*8,333*	*13,57*	*113,08*
	VV		1,90*2,15		4,085		
	VV		4,085*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		8,333		
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				14 660,97
51	**K**	**721110199**	**Dodávka a montáž splaškovej kanalizácie podľa prílohy k rozpočtu č.1**	**kpl**	**1,000**	**10 074,67**	**10 074,67**
52	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	50,000	0,86	43,00
53	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	15,000	2,32	34,80
54	K	721290009	**Dodávka a montáž dažďovej kanalizácie a vsakovacích objektov podľa prílohy k rozpočtu č.2**	**kpl**	**1,000**	**4 508,50**	**4 508,50**
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 614,35
55	**K**	**722110109**	**Dodávka a montáž vnúrorných rozvodov vodovodu podľa prílohy k rozpočtu č.3**	**kpl**	**1,000**	**4 388,75**	**4 388,75**
56	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	60,000	3,76	225,60
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				12 406,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	8,000	10,53	84,24
58	**K**	**725119099**	**Dodávka a montáž zariaďovacích predmetov podľa prílohy k rozpočtu č.4**	**kpl**	**1,000**	**9 046,70**	**9 046,70**
59	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	10,13	20,26
60	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	18,600	67,46	1 254,76
	VV		2,00*(2,30+0,90+1,85+0,90+1,95+1,40)		18,600		
61	*M*	*549740000100*	*Zámok nerezový pre WC kabíny 1370CO/L5500, TWD*	*ks*	*5,250*	*19,85*	*104,21*
	VV		5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		5,250		
62	*M*	*549740000105*	*Noha nerezová pre WC kabíny, výška 115-135 mm, TWD*	*ks*	*18,000*	*16,42*	*295,56*
63	*M*	*549740000130*	*Záves dverový nerezový pre WC kabíny CTH70L, TWD*	*ks*	*10,000*	*16,56*	*165,60*
64	*M*	*6079300006XX*	*Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) 10mm CL-10 Compact*	*m2*	*19,530*	*61,83*	*1 207,54*
	VV		18,6*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		19,530		
65	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	7,000	7,26	50,82
66	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	7,000	9,42	65,94
67	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -	súb.	4,000	10,16	40,64
68	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	7,000	2,36	16,52
69	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	7,000	2,72	19,04
70	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	7,000	1,24	8,68
71	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy -	ks	7,000	3,76	26,32
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				9 560,91
72	K	763116523.S	Priečka SDK hr. 255 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm	m2	22,093	76,62	1 692,77
	VV		6,15*3,95-1,00*2,20		22,093		
73	K	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	214,000	19,68	4 211,52
	VV		53+10,6+11,5+11,2+11,5+29,3+80,5+6,4		214,000		
74	K	763138223	Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	184,600	19,51	3 601,55
	VV		398,6-214,0		184,600		
75	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	161,972	0,34	55,07
	D	766	Konštrukcie stolárske				4 124,51
76	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	19,000	17,53	333,07
77	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*17,000*	*14,27*	*242,59*
78	*M*	*54915000170x*	*Madlo dverové pre otočné dvere (obojstranné), priemer 35 mm, dĺžka 1200 mm antikor; zámok*	*ks*	*1,000*	*71,54*	*71,54*
79	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*18,000*	*72,47*	*1 304,46*
80	*M*	*61161000070x*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, 1/3 zasklenie zvislé*	*ks*	*1,000*	*175,32*	*175,32*
83	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	19,000	35,52	674,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	*M*	*611810002200.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*13,000*	*64,87*	*843,31*
85	*M*	*611810002400.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*6,000*	*79,89*	*479,34*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				6 753,76
88	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	5,805	18,65	108,26
	VV		6*(0,30+0,15)*2,15		5,805		
89	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné*	*m2*	*2,012*	*15,47*	*31,13*
	VV		6*0,15*2,15		1,935		
	VV		1,935*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		2,012		
90	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	12,900	1,83	23,61
	VV		6*2,15		12,900		
91	*M*	*597640008100.S*	*Schodová tvarovka keramická, lxvxhr 298x598x10 mm*	*ks*	*23,220*	*29,53*	*685,69*
	VV		12,9*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva		23,220		
92	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	157,350	1,45	228,16
	VV		2*(4,05+6,25+1,65+2,15+16,80+3,00+2,50+2,15+3,05+3,70+3,00+3,70+2,95+3,70+2,55+3,70+3,00+3,70+1,40+6,20+4,20+1,50)		169,800		
	VV		3,90+1,95+3,65+4*0,40-1,75-1,90-1,00*4-0,90*11-0,70*6-2,40+0,30*2		-12,450		
	VV		Súčet		157,350		
93	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm*	*ks*	*545,532*	*1,76*	*960,14*
	VV		157,35*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		545,532		
94	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	146,000	12,86	1 877,56
	VV		53,0+9,8+10,6+9,5+11,5+11,2+11,5+29,3+8,8		155,200		
95	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	56,800	13,41	761,69
	VV		2,8+2,7+10,9+12,1+6,4+2,7+5,8+4,6+1,8+7,0		56,800		
96	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*211,328*	*8,54*	*1 804,74*
	VV		155,20+56,8		212,000		
	VV		212*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		220,480		
97	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	153,248	1,78	272,78
	D	781	Obklady				5 215,91
105	K	781445268.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	178,350	16,59	2 958,83
106	*M*	*597640000400.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm*	*m2*	*185,484*	*9,34*	*1 732,42*
	VV		200,95*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		185,484		
107	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	135,221	3,88	524,66
	D	784	Maľby				2 587,11
108	K	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 031,432	0,59	608,54
	VV		"steny"				
	VV		2,45*2*(1,50+1,40+2,30+2,70+2,30+2,30+1,50+4,30+6,20+1,40+3,65+1,95)		154,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,75*2*(3,45+2,55+6,1+11,65+2,50+3,90+2,50+2,15+3,00+2,15+1,50+3,00+3,70)		361,125		
	VV		2,85*2*(2,55+3,70+1,40+1,65+1,95+1,40+2,95+3,70+3,00+3,70+3,00+3,70+3,05+3,70+3,45+3,70+1,65+2,15+16,80+2,15+4,05+6,25)		454,005		
	VV		"odpočet otvory"				
	VV		-56,728-2,05*(0,70*14+0,90*22-1,00*6)-1,55*2,40*2-0,90*2,05*2-1,20*2,05*2		-121,158		
	VV		"odpočet obklady, sokle"				
	VV		-33*0,06-157*0,08-200,95		-215,490		
	VV		"strop=sdk"				
	VV		214,00+184,60		398,600		
	VV		Súčet		1 031,432		
109	K	784152471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 031,432	0,57	587,92
110	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	400,000	0,42	168,00
111	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	60,000	0,99	59,40
112	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	200,000	0,75	150,00
113	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	200,000	0,68	136,00
114	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	200,000	0,31	62,00
115	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	57,000	0,82	46,74
116	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	398,600	0,46	183,36
117	K	78447111X	Akrylátovanie spojov stena strop	m	340,000	0,57	193,80
	VV		33+157+150		340,000		
118	K	784496600.S	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5,00 m	m2	184,600	2,12	391,35
	D	787	Zasklievanie				782,63
119	K	787610010.S	Montáž sklených dverí jednokrídlových do púzdra, obložkovej zárubne, rozmer 600 - 1200/1970 mm	ks	1,000	62,45	62,45
120	*M*	*549150001700.S*	*Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 35 mm, dĺžka 1200 mm, so zámkom*	*ks*	*1,000*	*516,48*	*516,48*
121	*M*	*549150001900.S*	*Kovanie protikus ku kľučke, pre dvojkrídlo, fix, nerez*	*ks*	*1,000*	*51,79*	*51,79*
122	*M*	*549320000400.S*	*Záves dverový pre sklené dvere*	*ks*	*1,000*	*24,68*	*24,68*
123	*M*	*553410041700.S*	*Dvere celosklenené šxv 600-900/1970 mm, ploché kalené sklo číre hr. 8 mm, pre dvere otočné a posuvné do puzdra, obložkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*127,23*	*127,23*

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Kanalizačné potrubie PVC Ø160 x 3,9 mm	m	35,00	7,32	256,20
2		Kanalizačné potrubie PVC Ø125 x 3,6 mm	m	20,00	5,18	103,60
3		Kanalizačné potrubie PVC Ø110 x 2,7 mm	m	23,00	3,16	72,68
4		Odbočka PVC Ø160/125 - 45°	ks	4,00	7,24	28,96
5		Odbočka PVC Ø160/110 - 45°	ks	4,00	6,52	26,08
6		Odbočka PVC Ø125/125 - 45°	ks	4,00	5,87	23,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7			Odbočka PVC Ø125/110 - 45°	ks	6,00	7,26	43,56
8			Odbočka PVC Ø110/110 - 45°	ks	2,00	6,51	13,02
9			Koleno PVC Ø160 - 45°	ks	2,00	3,24	6,48
10			Koleno PVC Ø125 - 45°	ks	25,00	1,16	29,00
11			Koleno PVC Ø110 - 45°	ks	30,00	1,76	52,80
12			Redukcia PVC Ø160/125	ks	2,00	4,13	8,26
13			Redukcia PVC Ø125/110	ks	10,00	2,58	25,80
14			HT odpadová rúra Ø110 mm	m	44,00	2,05	90,20
15			HT odpadová rúra Ø75 mm	m	20,00	1,75	35,00
16			HT odpadová rúra Ø63 mm	m	2,00	1,34	2,68
17			HT odpadová rúra Ø50 mm	m	12,00	0,56	6,72
18			HT odbočka Ø110/110 - 45°	ks	10,00	1,57	15,70
19			HT odbočka Ø110/63 - 45°	ks	1,00	2,34	2,34
20			HT odbočka Ø110/50 - 45°	ks	6,00	1,37	8,22
21			HT odbočka Ø75/75 - 45°	ks	2,00	2,65	5,30
22			HT odbočka Ø75/50 - 45°	ks	4,00	2,96	11,84
23			HT odbočka Ø63/50 - 45°	ks	2,00	3,86	7,72
24			HT odbočka Ø50/50 - 45°	ks	2,00	0,76	1,52
25			HT koleno Ø75 - 45°	ks	6,00	1,68	10,08
26			HT koleno Ø110 - 87°	ks	1,00	1,92	1,92
27			HT koleno Ø110 - 45°	ks	15,00	0,64	9,60
28			HT koleno Ø63 - 45°	ks	1,00	0,73	0,73
29			HT koleno Ø50 - 87°	ks	15,00	0,54	8,10
30			HT koleno Ø50 - 90°	ks	10,00	0,54	5,40
31			HT redukcia Ø110/75	ks	10,00	1,79	17,90
32			HT redukcia Ø110/50	ks	2,00	2,16	4,32
33			HT redukcia Ø110/40	ks	2,00	2,16	4,32
34			HT redukcia Ø75/50	ks	8,00	1,67	13,36
35			HT redukcia Ø63/50	ks	2,00	1,34	2,68
36			Vetracia hlavica HL 810 - DN 100	ks	8,00	13,57	108,56
37			Vetracia hlavica HL 807 - DN 75	ks	2,00	9,08	18,16
38			Privzdušňovací ventil DN 100	ks	2,00	38,27	76,54
39			Čistiaca tvarovka PVC Ø110 - DN 100	ks	8,00	11,25	90,00
40			Montážne mazadlo, 250 ml	ks	10,00	1,59	15,90
41			Prečerpávacie zariadnie "HOMA Saniquick UFT 100" s podlahovým odtokom+montážna sada	ks	1,00	1 057,34	1 057,34
42			Prečerpávacie zariadnie "HOMA Saniquick UFT 100" s plynotesným poklopom+montáž. sada	ks	1,00	1 088,41	1 088,41
43			Tlakové potrubie LDPE DN 32-Ø40x5.5 mm	m	20,00	1,76	35,20
44			Revízna šachta priebežná plastová Ø400/160/1500 mm	ks	2,00	134,15	268,30
45			Betónová vodotesná žumpa s objemom 14m3; doprav, uloženie do pieskového lôžka	ks	2,00	1 486,58	2 973,16
50			Tesnostná skúška splaškovej kanalizácie	kpl	1,00	313,24	313,24
51			Montáž kanalizácie; v zmysle PD	kpl	1,00	2 365,79	2 365,79
52			Búranie a sekanie drážok v stenách a podlahe; murárske vý	kpl	1,00	424,57	424,57
53			Spojovací materiál	%	97,91	0,56	54,83
54			Doprava a presun hmôt	%	97,91	2,34	229,10

Spolu splašková kanalizácia **10 074,67**

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.3 STUDENÁ VODA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Tlakové vodovodné potrubie LDPE DN 32-Ø40x5.5 mm	m	30,00	3,18	95,40
2		Prechodka LDPE na závit Ø40x1"	ks	1,00	4,24	4,24
3		Prechodka PRESS - prevlečná matica 1" F x Ø32	ks	1,00	4,68	4,68
4		Vodovodné potrubie PE-Al-PE Ø20 x 2 mm	m	45,00	4,97	223,65
5		Vodovodné potrubie PE-Al-PE Ø26 x 3 mm	m	40,00	8,26	330,40
6		Vodovodné potrubie PE-Al-PE Ø32 x 3 mm	m	45,00	9,04	406,80
7		Tepelná izolácia rúr - MIRELON Ø20x20 mm	m	45,00	1,16	52,20
8		Tepelná izolácia rúr - MIRELON Ø26x20 mm	m	40,00	1,86	74,40
9		Tepelná izolácia rúr - MIRELON Ø32x20 mm	m	45,00	1,47	66,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10			Odbočovací "T" kus PRESS - závit vnútorný Ø32 x 3/4" F x Ø32	ks	1,00	3,86	3,86
11			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 32/32/32	ks	4,00	10,25	41,00
12			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 32/26/32	ks	2,00	10,34	20,68
13			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 32/32/20	ks	2,00	9,46	18,92
14			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 32/26/26	ks	2,00	9,46	18,92
15			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 32/20/32	ks	2,00	10,18	20,36
16			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 26/26/20	ks	2,00	8,46	16,92
17			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 26/20/26	ks	8,00	8,46	67,68
18			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 26/20/20	ks	5,00	8,46	42,30
19			Odbočovací "T" kus PRESS - "T" Ø 20/20/20	ks	9,00	6,87	61,83
20			Koleno 90° PRESS - Ø 20/20	ks	18,00	5,58	100,44
21			Koleno 90° PRESS - Ø 26/26	ks	13,00	8,34	108,42
22			Koleno 90° PRESS - Ø 32/32	ks	3,00	11,21	33,63
23			Vsuvka redukovaná PRESS Ø 26/20	ks	2,00	3,43	6,86
24			Nástenka s vnútorným závitom 1/2" F x Ø20	ks	28,00	6,57	183,96
30			Uzatvárací ventil - DN 25	ks	2,00	13,26	26,52
31			Uzatvárací ventil - DN 15	ks	2,00	5,56	11,12
32			Spätný ventil - DN 25	ks	1,00	25,23	25,23
33			Spätný ventil - DN 15	ks	1,00	28,46	28,46
34			Vypúšťací ventil DN 15	ks	1,00	7,24	7,24
35			Výtokový ventil DN 20	ks	1,00	8,65	8,65
36			Poistný ventil DN 25	ks	1,00	33,06	33,06
37			Redukčný ventil DN 25	ks	1,00	121,35	121,35
38			Filter DN 25	ks	1,00	64,89	64,89
39			Filter DN 15	ks	1,00	37,54	37,54
42			Dezinfekcia a preplach vodovodného potrubia	m	200,00	0,87	174,00
43			Tlaková skúška vodovodu	m	200,00	1,16	232,00
44			Montáž vodovodu; v zmysle PD	kpl	1,00	1 235,49	1 235,49
45			Búranie a sekanie drážok v stenách a podlahe; murárske vý	kpl	1,00	215,58	215,58
46			Spojovací materiál	%	42,25	1,33	56,19
47			Doprava a presun hmôt	%	42,25	2,55	107,73

Spolu vodovod - studená voda **4 388,75**

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Automatická práčka profi	ks	1,00	325,60	325,60
2		Práčkový rohový ventil 1/2 x 3/4" s filtrom a spätnou klapkou	ks	1,00	9,52	9,52
3		Práčkový sifón HL444	ks	1,00	23,64	23,64
4		Umývadlo štandard 10 ks	ks	10,00	75,86	758,60
5		Umývadlová miešávacia batéria stojančeková 10 ks	ks	10,00	72,54	725,40
6		Umývadlová zápachová uzávierka DN40 10 ks	ks	10,00	41,01	410,10
7		Kuchyňský drez nerez s odkvapávačom	ks	3,00	234,16	702,48
8		Drezová miešacia batéria 3 ks	ks	3,00	105,35	316,05
9		Drezová zápachová uzávierka DN50 3 ks	ks	3,00	41,26	123,78
10		Sprchová miešávacia batéria 7 ks	ks	7,00	92,68	648,76
11		Sprchová súprava s hadicou a rozetou	ks	7,00	67,24	470,68
12		Záchodová misa kombi diturvit, sedátko	ks	8,00	122,57	980,56
13		Flexi hadica k WC Ø110/240÷600 mm 8 ks	ks	8,00	8,18	65,44
14		Nerezová flexi hadica L=0,8m 38 ks	ks	32,00	6,54	209,28
15		Rohový ventil, 1/2"x3/8" s filtrom	ks	38,00	15,67	595,46
16		Podomietková zápachová uzávierka HL404 2 ks	ks	2,00	42,17	84,34
17		Pisoár 4 ks	ks	4,00	156,27	625,08
18		Zápachová uzávierka pisoár	ks	4,00	22,62	90,48
19		Výlevka keramická stojatá s mriežkou	ks	1,00	196,54	196,54
20		Výlevková zmiešavacia batéria s dlhým výtokovým ramenom 1 ks	ks	1,00	68,49	68,49
21		Nerezová podlahová vpusť DN 100	ks	3,00	96,24	288,72
22		Montáž zariaďovacích predmetov; v zmysle PD	kpl	1,00	1 013,34	1 013,34
23		Drobný spojovací materiál	%	87,32	1,05	91,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24			Doprava a presun hmôt	%	87,32	2,55	222,67

Spolu zariaďovacie predmety **9 046,70**

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Kanalizačné potrubie PVC Ø160 x 3,9 mm	m	58,00	9,480	549,84
2		Kanalizačné potrubie PVC Ø110 x 2,7 mm	m	4,00	6,150	24,60
3		Odbočka PVC Ø160/110 - 45°	ks	6,00	8,260	49,56
4		Koleno PVC Ø160 - 45°	ks	2,00	5,470	10,94
5		Koleno PVC Ø110 - 45°	ks	14,00	2,890	40,46
6		Redukcia PVC Ø160/110	ks	1,00	3,740	3,74
7		Revízna šachta sútoková plastová Ø400/160/1500 mm	ks	1,00	316,870	316,87
8		Filtračná šachta betónová DN 1000/2000 mm s liatinovým p	ks	1,00	555,470	555,47
9		Tesnostná skuška dažďovej kanalizácie	kpl	1,00	48,660	48,66
10		Montáž kanalizácie; v zmysle PD; bez výkopov a zásypov	kpl	1,00	2 451,160	2 451,16
11		Murárske výpomoci	kpl	1,00	114,750	114,75
12		Spojovací materiál	%	41,66	2,36	98,32
13		Doprava a presun hmôt	%	41,66	5,86	244,13

Spolu dažďová kanalizácia **4 508,50**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_8 - INSTALACIA ZARIADENI OZE

JKSO: 801 59
Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
KS:
Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **31 256,88**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **38 445,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_8 - INSTALACIA ZARIADENI OZE

Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
Dátum: 06.11.2026
Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ: REMU Plus s.r.o.
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 256,88**
	D	M	Práce a dodávky M				31 256,88
	D	21-M	Elektromontáže				31 256,88
1	K	210501000	Dodávka a montáž fotovoltaiky podľa prílohy k rozpočtu č.8	kpl	1,000	31 256,88	31 256,88

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.8

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Fotovoltaický modul 455 Wp	ks	32,00	465,78	14 904,96
2		Konštrukcia na plochú strechu; kotvenie, prestupy, spájanie	ks	1,00	91,34	91,34
3		Odpínač modulov Rapid Shutdown - komplet	ks	1,00	79,67	79,67
4		Striedač GW 17KT-DT, 3-fázový, AC nom:17 kW	ks	1,00	2 463,35	2 463,35
5		SEC 1000 Datalogger, monitoring a riadenie výkonu striedač	ks	1,00	482,24	482,24
6		Meracie transfotmátory 100/5	kpl	1,00	178,67	178,67
7		Dátová komunikácia FVE do 30m, komplet	ks	1,00	934,25	934,25
8		Rozvádzač FVZ komplet vybavený, FV-63A/3F podľa TP	ks	1,00	1 695,76	1 695,76
15		Rozvádzač DC vybavený (poistkové odpínače)	ks	1,00	652,48	652,48
16		Kabeláž AC, DC, Data	kpl	1,00	2 933,16	2 933,16
17		Montáž konštrukcie, FV modulov a odpínačov	hod	30,00	56,47	1 694,10
18		Elektromontáž	hod	8,00	81,24	649,92
19		Konfigurácia striedačov; nastavenie	hod	15,00	68,57	1 028,55
20		Výkresy skutkového stavu	hod	8,00	41,25	330,00
21		Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	15,00	88,50	1 327,50
22		PPV	%	294,46	2,60	765,59
23		Doprava a presun hmôt	%	294,46	3,55	1 045,33
		Spolu fotovoltaika				**31 256,88**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_9 - REKONSRUKCIA OSVETLENIA

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **28 076,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **34 534,33**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_9 - REKONSRUKCIA OSVETLENIA

Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
Dátum: 06.11.2026
Objednávateľ: Obec Pusté Úľany
Projektant: a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ: REMU Plus s.r.o.
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 076,69**
D	M		Práce a dodávky M				28 076,69
D	21-M		Elektromontáže				28 076,69
1	K	210010001	Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie, svietidiel a bleskozvodu podľa prílohy k rozpočtu č.6	kpl	1,000	28 076,69	28 076,69

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.6

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA; SVIETIDLÁ						
1		rozvádzače RH1 a RH2, podľa výkresu E05, E06	ks	2,00	1 152,45	2 304,90
2		montáž a osadenie rozvádzačov do múru	ks	2,00	156,40	312,80
4		1- pólový vypínač 10A/230V, č.1, vrátane združeného rámika	ks	24,00	5,86	140,64
5		sériový vypínač, 10A/230V, č.5,	ks	3,00	6,47	19,41
6		striedavý vypínač, 10A/230V, č.6,	ks	25,00	10,86	271,50
7		krížový vypínač, 10A/230V, č.7,	ks	9,00	21,63	194,67
8		1- fáz. zásuvka 16A/230V, jednoduchá	ks	69,00	15,24	1 051,56
9		1- fáz. zásuvka 16A/230V, 3 násobná	ks	12,00	15,87	190,44
10		zásuvka TV	ks	4,00	13,89	55,56
11		zásuvka LAN	ks	7,00	1,24	8,68
12		prístr. krabica hlboká KP68	ks	190,00	0,76	144,40
13		prístr. krabica KO 97	ks	20,00	1,57	31,40
14		svietidlo LED 6W/250V	ks	58,00	7,68	445,44
15		svietidlo LED 11W/250V	ks	19,00	24,34	462,46
16		svietidlo LED 18W/250V	ks	21,00	45,36	952,56
17		Kábel CYKY-J 5x16	m	50,00	21,75	1 087,50
18		CYKY-J 5x10	m	27,00	8,92	240,84
19		CYKY-J 5x4	m	10,00	3,16	31,60
20		CYKY-J 3x2,5	m	400,00	1,47	588,00
21		CYKY-J 3x1,5	m	525,00	1,74	913,50
22		CYKY-O 3x1,5	m	200,00	1,86	372,00
23		CYKY-O 2x1,5	m	55,00	1,05	57,75
24		vodič CYA 4 zž pospájanie, komplet vrátane svoriek (35 ks	m	75,00	1,74	130,50
25		vodič CYA 16 zž pospájanie, komplet vrátane svoriek	m	45,00	3,15	141,75
26		kábel koax. VCCKY 75-4,8	m	100,00	1,85	185,00
27		kábel datový FTP drôt Cat5e	m	100,00	0,54	54,00
28		ukončenie kábla do 3x2,5	ks	30,00	0,47	14,10
29		ukončenie kábla do 5x16	ks	7,00	1,36	9,52
30		trubka DX-15025	m	160,00	0,31	49,60
31		vŕtacie a búracie práce do muriva	hod	18,00	18,00	324,00
		montáž a zapojenie	hod	255,00	40,55	10 340,25
32		preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	15,00	40,55	608,25
33		výkresy skutkového stavu	hod	16,00	32,10	513,60
34		prvá odborná prehliadka a skúška	hod	16,00	40,55	648,80
BLESKOZVOD					0	
35		vedenie FeZn 10 v zemi	m	130,00	0,63	81,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36			vývody FeZn 10 zo zeme	m	30,00	0,61	18,30
37			lapacie vedenie FeZn 8 na podperách	m	250,00	0,63	157,50
38			podpery vedenia PV21 na streche	ks	66,00	3,12	205,92
39			netrieštivá trubka DN 29	m	40,00	0,25	10,00
40			príchytky na trubku DN 29	ks	65,00	0,34	22,10
41			svorky SR 03 alebo zváraný spoj	ks	35,00	3,17	110,95
42			skúšobné svorky SZ	ks	8,00	3,85	30,80
43			svorky krížové SK	ks	4,00	2,79	11,16
44			svorky SS	ks	42,00	1,67	70,14
45			strieška OS2	ks	1,00	5,16	5,16
46			svorky SO	ks	14,00	3,17	44,38
47			svorky SJ	ks	1,00	3,15	3,15
48			krabica na meraciu svorku bleskozvodu	ks	8,00	8,68	69,44
49			lapacia tyč JP 15, komplet	ks	1,00	15,96	15,96
50			štítky zvodov	ks	8,00	2,13	17,04
51			montáž a zapojenie	hod	64,00	40,55	2 595,20
52			výkresy skutkového stavu	hod	6,00	32,10	192,60
53			prvá odborná prehliadka a skúška	hod	8,00	40,55	324,40
54			spojovací a pomocný materiál	%	268,83	1,55	416,69
55			doprava a presun hmôt	%	268,83	2,89	776,92

Spolu vnútorné elektroinštalácia, svietidlá a bleskozvod **28 076,69**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_10 - REALIZACIA ZELENYCH OPATRENI

JKSO: 801 59
Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
KS:
Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **23 552,62**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **28 969,72**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_10 - REALIZACIA ZELENYCH OPATRENI

Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REMU Plus s.r.o.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 552,62**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 552,62
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				23 552,62
1	K	712370395.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z tvarovaných polystyrénových dosiek pre	m2	291,700	21,36	6 230,71
	VV		"vegetačná strecha"				
	VV		"údaj v výkresovej dokumentácie"				
	VV		291,70		291,700		
2	*M*	*283720032850.S*	*Doska vodoakumulačná kazeta z EPS pre zelené strechy ploché, hrúbka 60 mm; kazeta so zakoreňovacou vrstvou a s rozchodníkovým kobercom*	*m2*	*303,485*	*30,25*	*9 180,42*
	VV		297,534*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		303,485		
3	K	712390982.S	Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva	m2	164,400	1,87	307,43
4	*M*	*583310002000.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm*	*t*	*28,770*	*24,34*	*700,26*
	VV		164,4*0,10		16,440		
	VV		16,44*1,75 'Prepočítané koeficientom množstva		28,770		
5	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	177,700	15,59	2 770,34
	VV		"Ks7"				
	VV		7,90*2+53,80+51,70+2*(17,50+4,80+1,50+3,80+0,60)		177,700		
6	*M*	*553430005655.S*	*Lišta kačírková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm*	*m*	*181,254*	*21,63*	*3 920,52*
	VV		177,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		181,254		
7	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	173,702	2,55	442,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_11 - RALIZÁCIA OPATRENÍ OCHRANY BIODIVERZITY

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225210
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 389,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **21 389,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_11 - RALIZÁCIA OPATRENÍ OCHRANY BIODIVERZITY

Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REMU Plus s.r.o.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 389,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 881,08
	D	1	Zemné práce				12 881,08
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	95,880	6,85	656,78
	VV		"Ž1 a Ž2"				
	VV		2*4,70*3,40*3,00		95,880		
	VV		Súčet		95,880		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,764	2,11	60,69
	VV		95,88*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		28,764		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	56,790	65,34	3 710,66
	VV		0,90*1,50*(3,40+2,00)		7,290		
	VV		0,60*1,50*55		49,500		
	VV		Súčet		56,790		
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	82,869	3,22	266,84
	VV		95,88+56,79-50,871-18,93		82,869		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,869	4,98	412,69
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	580,083	0,97	562,68
	VV		82,869*7 'Prepočítané koeficientom množstva		580,083		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,021	41,65	6 040,12
	VV		82,869*1,75 'Prepočítané koeficientom množstva		145,021		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,871	3,52	179,07
	VV		"zásypy výkopanou zeminou"				
	VV		95,88		95,880		
	VV		-0,18*(8,5*0,65+18,5*1,80+24,5*0,85)		-10,737		
	VV		-2*2,40*3,40*2,10		-34,272		
	VV		Súčet		50,871		
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,930	52,38	991,55
	VV		(55*0,60+5,4*0,90)*0,50		18,930		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 508,50
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				4 508,50
10	K	721290009	**Dodávka a montáž dažďovej kanalizácie a vsakovacích objektov podľa prílohy k rozpočtu č.2**	**kpl**	**1,000**	**4 508,50**	**4 508,50**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		Kanalizačné potrubie PVC Ø160 x 3,9 mm	m	58,00	9,480	549,84
2		Kanalizačné potrubie PVC Ø110 x 2,7 mm	m	4,00	6,150	24,60
3		Odbočka PVC Ø160/110 - 45°	ks	6,00	8,260	49,56
4		Koleno PVC Ø160 - 45°	ks	2,00	5,470	10,94
5		Koleno PVC Ø110 - 45°	ks	14,00	2,890	40,46
6		Redukcia PVC Ø160/110	ks	1,00	3,740	3,74
7		Revízna šachta sútoková plastová Ø400/160/1500 mm	ks	1,00	316,870	316,87
8		Filtračná šachta betónová DN 1000/2000 mm s liatinovým p	ks	1,00	555,470	555,47
9		Tesnostná skúška dažďovej kanalizácie	kpl	1,00	48,660	48,66
10		Montáž kanalizácie; v zmysle PD; bez výkopov a zásypov	kpl	1,00	2 451,160	2 451,16
11		Murárske výpomoci	kpl	1,00	114,750	114,75
12		Spojovací materiál	%	41,66	2,36	98,32
13		Doprava a presun hmôt	%	41,66	5,86	244,13

Spolu dažďová kanalizácia **4 508,50**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_12 - DEBARIERIZACNE OPATRENIA

JKSO:	801 59	KS:	
Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 174,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **23 584,16**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_12 - DEBARIERIZACNE OPATRENIA

Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REMU Plus s.r.o.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 174,11**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 174,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				19 174,11
1	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	20,700	10,68	221,08
	VV		2,55*3*2		15,300		
	VV		0,90*3*2		5,400		
	VV		Súčet		20,700		
2	*M*	*145640000700.S*	*Profil oceľový 40x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,044*	*1 255,36*	*55,24*
	VV		2,55*2*2*4,34*0,001		0,044		
3	*M*	*145640001000.S*	*Profil oceľový 50x4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,058*	*1 255,36*	*72,81*
	VV		(0,90*2*3+2,55*2)*5,53*0,001		0,058		
4	K	767590110.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	91,000	0,86	78,26
5	*M*	*553430010110.S*	*Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm*	*m2*	*3,360*	*112,53*	*378,10*
	VV		7*1,50*0,32		3,360		
6	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100	kg	180,000	2,36	424,80
7	*M*	*47162000000x*	*Schodisková plošina jednoduchá do 250kg; napr. Velcom Logic; napojenie, zaškolenie*	*ks*	*1,000*	*6 385,67*	*6 385,67*
8	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody a nosná časť pre plošinu	kg	1 401,000	6,88	9 638,88
9	*M*	*14564000010Y*	*Profil oceľový ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*1,260*	*1 234,26*	*1 555,17*
10	*M*	*134810000100.S*	*Tyč oceľová hrubá prierezu I 200 mm ozn. 10 370*	*t*	*0,141*	*1 113,21*	*156,96*
	VV		2,55*26,3*2*0,001*1,05		0,141		
11	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	133,639	1,55	207,14

kryté stĺpc

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_13 - OSTATNÉ AKTIVITY

JKSO: 801 59
Miesto: PUSTÉ ÚĽANY
KS:
Dátum: 06.11.2026

Objednávateľ:
Obec Pusté Úľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REMU Plus s.r.o.
IČO: 51225310
IČ DPH: SK2120641798

Projektant:
a+office, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 727,82**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **7 045,22**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
254 - OBNOVA ŠATNÍ OFK PUSTE ULANY – VÝKAZ VÝMER
Objekt:
2024_263_13 - OSTATNÉ AKTIVITY

Miesto:	PUSTÉ ÚĽANY	Dátum:	06.11.2026
Objednávateľ:	Obec Pusté Úľany	Projektant:	a+office, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REMU Plus s.r.o.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 727,82**
	D	M	Práce a dodávky M				4 162,33
	D	21-M	Elektromontáže				4 162,33
11	K	210220000	**Dodávka a montáž prípojkyNN a hlavného prívodu podľa prílohy k rozpočtu č.7**	**kpl**	**1,000**	**4 162,33**	**4 162,33**
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 565,49
13	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	6 146,315	0,04	245,85
14	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	%	6 146,315	0,03	184,39
15	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	%	6 146,315	0,03	184,39
16	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	127,400	1,08	137,59
	VV		11+16,85+73,20+16,35+10,00		127,400	0	
17	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	92,35	92,35
18	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	%	6 146,315	0,02	122,93
19	K	000600053.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska prípojky energií	%	6 146,315	0,02	122,93
20	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	%	4 844,520	0,06	290,67
21	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť inžiniering a kolaudácia stavby	%	6 146,315	0,03	184,39

PRÍLOHA K ROZPOČTU č.7

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
NN PRÍPOJKA						
1		Kábel AYKY-J 4x35 v zemi	m	10,00	3,52	35,20
2		Poistkové patróny PHN 000/ 80A gG	ks	3,00	3,12	9,36
3		Ukončenie kábla do 4x35	ks	2,00	1,75	3,50
4		Rozvádzač do 63A RE, IP 44/IP20	ks	1,00	205,21	205,21
5		Montáž a osadenie RE do múru	ks	1,00	85,32	85,32
6		Izolačná pancierová trubka DN 36 na stĺp	m	3,00	37,14	111,42
7		Výkop ryhy 35x80, trieda 3+4	m	3,00	11,36	34,08
8		Zásyp ryhy 35x80	m	3,00	2,31	6,93
9		Pieskové lôžko + mechanická ochrana	m	3,00	8,14	24,42
10		Výstražná fólia PVC 22cm	m	3,00	0,74	2,22
11		Chránička DN 63 komplet pod spevnenými plochami	m	3,00	10,35	31,05
12		Úprava terénu	m2	2,00	0,86	1,72
13		Montáž a zapojenie	hod	32,00	39,52	1 264,64
14		Nezahrnuté práce	hod	5,00	25,17	125,85
15		Výkresy skutkového stavu	hod	3,00	40,00	120,00
16		Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	8,00	85,26	682,08
HLAVNÝ PRÍVOD					0	
17		Kábel CYKY-J 4x16pod omietkou	m	15,00	10,63	159,45
18		Ukončenie kábla do 4x16	ks	2,00	0,96	1,92
19		Hl. uzemňovacia svorka HUS/OBO, komplet	ks	1,00	10,56	10,56
20		Montáž a zapojenie	hod	16,00	30,26	484,16
21		Nezahrnuté práce	hod	2,00	31,75	63,50
22		Výkresy skutkového stavu	hod	2,00	42,28	84,56
23		**Prvá odborná prehliadka a skúška**	hod	6,00	58,30	349,80
24		Spojovací a pomocný materiál	%	38,97	2,13	83,01
25		Doprava a presun hmôt	%	38,97	4,68	182,38

Spolu NN prípojka a hlavný prívod **4 162,33**